(Değişik:RG-26/7/2019-30843) (Bu değişiklik 8/7/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)

Ek-1

LABORATUVAR İZNİ ONAY TALİMATI

1. AMAÇ

Bu Talimat 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuvarlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından izin belgesi verilerek onaylanması ve laboratuvarların denetim hizmetinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları göstermek üzere hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu Talimat laboratuvar izin belgesi ve kullanımı ile ilgili görev, yetki ve yükümlülükleri, başvuru için gerekli şartları, işlemleri, denetimleri, iptal ve fesih halinde uygulanacak işlemleri kapsar.

3. KISALTMALAR VE TARİFLER

3.1. Kısaltmalar

Bu Talimatın uygulanmasında:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Bakanlık"

Merkez Yapı Denetim Komisyonu: "MYDK"

İl Yapı Denetim Komisyonu: "İYDK"

Laboratuvar İzin Belgesi: "Belge"

Laboratuvar İzin Simgesi: "Simge"

Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi: "Teknik Şartname"

Laboratuvar Değerlendirme Heyeti: "Heyet", Laboratuvar İzni Onay Talimatı: "Talimat",

İzin Belgesi talebinde bulunan laboratuvar : "Laboratuvar", olarak anılacaktır.

3.2. Tanımlar

3.2.1-Laboratuvar izin belgesi

Laboratuvarın bağlı bulunduğu laboratuvar yetkilisi veya yetkilileri ile Bakanlık arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, laboratuvarın yeterliğinin belirlenen teknik kritere uygunluğunu izin belgesi ekindeki kapsam çerçevesinde yapabileceği deneyleri gösteren ve üçüncü şahıslara yönelik geçerlik süresi bir yıl olan belgedir. Belge her yıl vize ettirilir.

3.2.2-Laboratuvar izin simgesi

İzin belgesi almış laboratuvarlarca düzenlenen deney raporları üzerinde kullanılmak üzere Bakanlıkça hazırlanan logodur.

3.2.3-Laboratuvar izin belgesi teknik şartnamesi

Bakanlık tarafından laboratuvarlara izin belgesi verilmesinde kullanılan, laboratuvarın uyması ve karşılaması gereken teknik ve idari şartları ayrıntılı biçimde açıklayan temel dokümandır.

3.2.4-Laboratuvar izin onayı

Belge eki kapsamda belirtilen deneylerin laboratuvarca yapılabileceğinin Bakanlık tarafından tanınması ve tescil edilmesidir.

3.2.5-Laboratuvar izni onav talimatı

Laboratuvar izin onayı için gerekli şartları, işlemleri, onay ve belge kullanma hakkıyla ilgili görev, yetki ve yükümlülükleri açıklayan dokümandır.

3.2.6-Değerlendirmeci

Deney laboratuvarlarının değerlendirmesi ile ilgili fonksiyonların tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

4. ORGANLAR

4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyonu "MYDK", İl Yapı Denetim Komisyonu "İYDK",

Laboratuvarlara izin belgesi verilmesi, sürekliliği, yenilenmesi, iptali ile belgeli laboratuvarların denetlenmesine ilişkin her türlü kararı almaya yetkili organdır.

4.2. Değerlendirme Heyeti

"Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi" ve "Laboratuvar Değerlendirme Kılavuzu" ile "Laboratuvar İzin Onay Talimatı" hükümlerine uygun olarak görev yapan ve MYDK veya İYDK tarafından görevlendirilen, ilgili standart ve deneyler konusunda bilgili ve tecrübeli en az iki değerlendirmeciden teşkil edilen heyettir.

5. ÜCRETLER

5.1. Laboratuvar belge ücreti

Bakanlıkça, Laboratuvarlardan belge verme ve yenileme aşamalarında alınan ücrettir.

5.2. Laboratuvar izin belgesi vize ücreti

Düzenlenen belgenin yıllık vizeleri için alınan ücrettir.

6. LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALINMASI

6.1. Gerekli belgeler ve aranan nitelikler

- -Laboratuvar izin belgesi için hazırlanmış müracaat formu,
- -Kuruluş yetkilileri noter tasdikli imza sirkülerine sahip olmalı,
- -Kalite El Kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar, gerekli formlar ve deney rapor örnekleri),
 - Laboratuvar tesisinin ve cihazların ölçülendirilmiş yerleşim krokisi,
- -Kuruluşun faaliyet konusu; laboratuvar açmaya, deney yapmaya, rapor vermeye yetkili olduğu ibarelerini içermeli,
 - -Laboratuvarda çalışan bütün teknik elemanların ilgili diplomaya sahip olmaları,
- Laboratuvar denetçisinin çalıştığı kuruluş ile yaptığı çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşmesi,
 - Laboratuvar denetçisi noter tasdikli imza beyanına sahip olmalı.

6.2. Müracaatın işleme konulabilmesi için

-Müracaat formu gerçek durumu gösterecek şekilde ve eksiksiz doldurulmalı ve bu maddede belirtilen diğer şartlar sağlanmalıdır.

Bu şartları yerine getiren laboratuvarın talebi üzerine aşağıdaki işlemler uygulanır.

7. İZİN İŞLEMLERİ

7.1. Ön değerlendirme

- **7.1.1.** Müracaatı eden laboratuvarın izin işlemlerini başlatmak üzere Bakanlık tarafından en geç iki hafta içinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir.
- **7.1.2.** Değerlendirmeciler, müracaat formlarını inceleyerek bilgilerin doğruluğunu araştırır.
- **7.1.3.** Kalite El Kitabı ve eklerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygunluğu incelenir.
- **7.1.4.** Ön değerlendirmede eksiği bulunan laboratuvarlara eksikleri yazı ile bildirilerek dosya askıya alınır. Eksiklerini tamamlayan laboratuvarların değerlendirilmesine kaldığı yerden devam edilir.
- **7.1.5.** Ön değerlendirmede eksiği bulunmayan laboratuvarlara gidilerek yerinde değerlendirmede bulunulur.

7.2. Değerlendirme

Laboratuvarın ön değerlendirmesinden sonra, belge verilmesine esas olmak üzere yerinde yapılan incelemedir.

7.2.1. Heyetin değerlendireceği hususlar

- a) Laboratuvarda müracaat formlarındaki bilgilerin gerçek olup olmadığı,
- b) Laboratuvarda, teknik şartnamede ve talimatta aranan şartların mevcut olup olmadığı,
- **c)** Laboratuvarda gerekli incelemelerin yapıldığına dair tutanak, kuruluş yetkilileri ve heyet tarafından imza altına alınır.
 - **ç)** Heyet, raporunu en geç on iş günü içerisinde MYDK'ya sunar.

7.3. Komisyon kararı

MYDK, hazırlanan heyet raporunun teslim edilmesinden sonra incelemesini tamamlayarak, belge kullanma hakkının verilip verilmemesine karar verir. Karar defterine geçirilen sonuç, ekine heyet raporu olmak üzere bir yazı ile ilgili firmaya bildirilir.

7.4. Belgenin verilmesi

Laboratuvar, MYDK'nın aldığı kararın olumlu olması halinde, imzalanacak tip sözleşmenin noter tasdikinden sonra belge kullanma hakkını kazanır.

7.5. Kısmi değerlendirme

Kısmi değerlendirme, MYDK tarafından daha önce izin belgesi verilmiş laboratuvarlarda meydana gelen herhangi bir değişikliğin, laboratuvarın deney yapma kabiliyetini nasıl etkilediğini belirlemek üzere İYDK tarafından görevlendirecek heyetin yaptığı incelemedir.

7.6. Ara denetim

Laboratuvarın ilk veya daha önce yapılan kısmi değerlendirmedeki şartları devam ettirip ettirmediğini incelemek amacıyla, İYDK ve/veya MYDK tarafından her yıl en az bir defa olmak üzere yaptırılacak denetimdir.

7.7. Kapsam genişletme/daraltma

Belgeli laboratuvarların, mevcut kapsam listesine ek deneylerin girmesi veya çıkarılması için İYDK'ya yazılı müracaatta bulunması halinde, yerinde yapılacak incelemeler sonucunda hazırlanacak yeni kapsam listesinin düzenlenmesidir.

8. LABORATUVARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Değerlendirmeye imkan sağlama

Laboratuvar, gerek ön değerlendirme sırasında, gerekse belge verilmesinden sonra kısmi değerlendirme ve ara denetimde heyetin isteyeceği bütün bilgileri vermek ve çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

8.2. Belge kullanma şekli

- **8.2.1.** Laboratuvar, almış olduğu belgeyi bir başka laboratuvar için kullanamaz. Laboratuvarın belge kullanma hakkı hiçbir şahıs veya kuruluşa devredilemez.
 - **8.2.2.** Laboratuvarlar, şube veya numune toplama istasyonu açabilirler.
- **8.2.2.1-** Laboratuvarlar, bulundukları ilde veya diğer illerde şube açtıkları takdirde, kalite sisteminde, yönetim ve teknik şartlarında değişiklik yapmak, her bir şube için izin belgesi alma şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.
- **8.2.2.2-** Bağlı olduğu laboratuvar kalite sisteminde, yönetim ve teknik şartlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, istasyonda en az bir ilgili teknisyen bulundurulması ve görevlendirilecek heyet tarafından yapılacak inceleme sonucunun olumlu olması halinde, İYDK tarafından Numune Toplama İstasyonu İzin Belgesi verilerek, numune toplama istasyonu açılmasına izin verilir.
- **8.2.2.2.1-** Laboratuvarlar, kapsam listesinde bulunması koşulu ile taze beton numunesi için aynı il sınırları içerisinde numune toplama istasyonu açabilirler.
- **8.2.2.2.** İzin belgeli laboratuvarın, kamu veya üniversite laboratuvarının olmadığı illerde, diğer ilde faaliyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar, sahip oldukları kapsam listesinde yer alan deneyler için numune toplama istasyonu açabilirler. Ancak o ilde izin

belgeli bir laboratuvarın açılması halinde, numune toplama istasyonunu kapatmak zorundadırlar.

- **8.3.** Laboratuvar, belge kapsamındaki deneyleri etkileyecek veya hükmü şahsiyeti ile ilgili meydana gelecek her değişikliği İYDK'ya bildirir ve bununla ilgili belgeleri gönderir. Laboratuvar, herhangi bir nedenle deney faaliyetlerini bir müddet için durduracak ise durumu on beş gün öncesinden İYDK'ya bildirir.
- **8.4.** Laboratuvar belge kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullandığı cihazın arızalanması, tadilat, taşınma ve benzeri durumlarda, bu deney veya deneyler için MYDK simgeli rapor düzenleyemez. Yapılan tamir, bakım, düzenleme ve benzeri çalışmaların tamamlanıp İYDK'ya bildirilmesi ve yapılacak incelemeden olumlu netice alınması halinde, laboratuvar MYDK simgeli rapor yayınlamaya tekrar başlar.

8.5. Mali yükümlülükler

- **8.5.1.** Laboratuvar, bu talimata göre tahakkuk edecek giderleri fatura edilmesinden sonra en geç on beş gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.
- **8.5.2.** Laboratuvar her sözleşme dönemi sonunda almış olduğu belgelerin yıllık vizelerini en geç on beş gün içinde yaptırmak ve bununla ilgili ücretleri ödemekle yükümlüdür.

8.6. İşbirliği

8.6.1. Kişi veya kuruluşlarla işbirliği

Laboratuvar, gerektiğinde MYDK ve/veya İYDK veya görevlendireceği yetkili ile şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğu izleme imkanı verecek şekilde işbirliğinde bulunmalıdır.

8.6.2. MYDK ve İYDK ile işbirliği

Bu işbirliği şunları kapsamalıdır:

- **a)** MYDK ve /veya İYDK ve yetkilisinin deney laboratuvarının denetlenmesi için ilgili alanlara girmesinin sağlanması,
- **b)** Deney laboratuvarının deney yapma kapasitesinin MYDK ve /veya İYDK tarafından doğrulanmasını sağlamak için gerekli kontrollerinin yapılması konusunda yardımcı olunması,
- **c)** Doğrulama amacıyla MYDK veya İYDK'nın ihtiyaç duyduğu deney numunelerinin veya şahit numunelerin hazırlanması, ambalajlanması ve en geç on beş gün içerisinde MYDK veya İYDK'ya ulaşacak şekilde gönderilmesi,
- **ç)** MYDK veya İYDK'nın uygun bulacağı değerlendirme deney programına veya bir karşılaştırılmalı deney programına katılması,
- **d)** Laboratuvarın deney sonuçlarının MYDK veya İYDK tarafından incelenmesine ve denetlenmesine izin verilmesi.

8.7. Laboratuvar teknik personeli

8.7.1- Laboratuvar Denetcisi

Laboratuvar tarafından gerçekleştirilecek muayene ve deneylerin ilgili standartlara ve deney talimatlarına uygun olarak yapılmasını, muayene ve deney sonuçlarını laboratuvar kalite kayıtları sistemine uygun olarak tutulmasını sağlayan, laboratuvar denetçi belgesine sahip muayene ve deney sonuçlarına ait raporları imzalamak üzere MYDK veya İYDK tarafından tasdik edilmiş imza yetkisi verilen mühendistir. Bir laboratuvarda bir veya daha fazla laboratuvar denetçisine, MYDK veya İYDK tarafından tasdik edilmiş imza yetkisi verilebilir.

- **8.7.1.1-** Laboratuvar, denetçinin laboratuvardan ayrılması halinde, bu değişikliği bir hafta içerisinde İYDK'ya bildirmekle yükümlüdür. İzin belgesi kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için imza yetkisine sahip laboratuvar denetçilerinin laboratuvar ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, İYDK yeni bir imza yetkisine sahip laboratuvar denetçisi tayin edinceye kadar laboratuvarın izin belgesi dondurulur ve bu süre içinde laboratuvar, Bakanlık simgesi taşıyan muayene ve deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez.
- **8.7.1.2-** Laboratuvar denetçisi değişiminde veya ikinci bir laboratuvar denetçisi çalıştırılmak istendiğinde, laboratuvarın yazılı başvuru tarihini takip eden on iş günü

içerisinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir. Heyetin yapacağı değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde, değerlendirmesi yapılan denetçi, yerinde tutulan bir tutanakla laboratuvarın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneylere ait raporları imzalamaya başlayabilir. Laboratuvar denetçisi değişimi için, denetçi mühendis imza yetkilendirmesi, bilahare İYDK tarafından yazılı olarak laboratuvara bildirilir.

- **8.7.1.3-** Laboratuvar denetçileri en fazla yıllık yirmi günü aşmamak üzere izin kullanabilir. Denetçisi izne ayrılacak olan laboratuvar, izne ayrılacak olan denetçisinin yerine, görev alacak laboratuvar denetçisini bir ay önceden İYDK'ya yazılı olarak bildirir. Son bir yıl içinde denetim geçirmiş ve izin süresince görev alacağı laboratuvarın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için MYDK veya İYDK tarafından imza yetkisi verilmiş aynı ilde faaliyet gösteren laboratuvarların denetçileri, izin süresince İYDK tarafından inceleme yapılmaksızın doğrudan yetkilendirilir.
- **8.7.2-** Laboratuvar, ayrılan ve/veya yeni işe başlayan teknik personeli ve yeni işe başlayan teknik personelin sözleşmesini İYDK'ya bildirmek zorundadır. Yeni işe başlayan teknik personel ilgili diplomaya ve noter tasdikli imza beyanına sahip olmalıdır.

9. LABORATUVAR İZİN BELGESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR

- **a)** Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesinde belirtilen kriterlere ve MYDK tarafından belirtilen ve belirtilecek diğer kurallara her zaman için uymak,
 - b) Kapsam listesini ve izin belgesini laboratuvarın uygun ve görülen bir yerine asmak,
- **c)** Belgenin geçerliliği ne şekilde olursa olsun sona erdiğinde, belge ile ilgili bütün reklamlar ve referansların kullanımını sona erdirmek,
- **ç)** Belge veya kendi hazırladığı bir deney raporunun MYDK veya başka bir kuruluşun ürün onayı anlamına gelmediğini yaptığı sözleşmelerde açıkça belirtmek,
- **d)** Kurum veya kişiler tarafından deney raporunun tamamının veya bir kısmının yanıltıcı bilgi ve reklam aracı olarak kullanılmamasını sağlamak,
- **e)** Laboratuvarın kapsamını ve bu şartnamedeki kurallara uygunluğunu etkileyen değişiklikleri İYDK'ya bildirmek.

Laboratuvar, İYDK'ya bir ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle laboratuvar izin belgesi sözleşmesini feshedebilir.

Belgeli laboratuvarın şartnamede belirtilen kriterlere uymaması halinde ihtar sonucu on beş gün içinde gerekli hususları yerine getirmek zorundadır. Belgeli laboratuvarın yukarıdaki hususlara uyma zorunluluğu vardır.

10. LABORATUVARIN KİŞİ, KURULUŞ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARI

- **10.1.** MYDK tarafından belgelendirilen laboratuvar, talimat hükümleri ve şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda, bu talimatın ve şartnamenin öngördüğü şartlara uygun biçimde, tüm kişi ve kuruluşlar için standart bir deney hizmeti verecektir.
- **10.2.** Laboratuvar ve MYDK arasında sözleşme yapılması, laboratuvarı üçüncü şahıslara karşı olan kanuni yükümlülük ve sorumluklarını yerine getirmesinden alıkoyamaz.
- **10.3.** Laboratuvar, deneylerin yeterliliği ve doğrulanması açısından deney yaptıranın gözlemine açık olmalı ve gerekli kontrollerin yapılmasına izin vermelidir.
- **10.4.** Laboratuvar tarafından deneye tabi tutulan malzeme için verilen deney raporu, standartlara uygunluk belgesi niteliği taşımayacağı gibi, söz konusu malzemenin MYDK tarafından belgelendirildiği anlamını da taşımaz. Bu durum, kişi, kuruluşlar ve laboratuvar arasında yapılan tüm sözleşmelerde açık biçimde belirtilmelidir.
- **10.5.** Laboratuvar, tüm deney raporlarını, kayıtları ve diğer verileri en az on beş sene müddetle muhafaza etmelidir.
- **10.6.** Simge taşıyan deney raporlarında, hem belge kapsamına giren, hem de girmeyen deneylerin yer alması halinde, kapsama girmeyen deneyler için "Bu deney MYDK tarafından belgeli değildir" ibaresi kullanılmalıdır.

11. SÖZLEŞME KONUSU TEKNİK ESASLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZELTMELER

MYDK, sözleşme konusu teknik şartnamenin tadil veya revize edilmesi halinde, değişiklikleri laboratuvarlara bildirir. Laboratuvarlar da yeni esaslara göre düzenlemeler yapar. MYDK, laboratuvarın kabul edilebilir bir gerekçe ile süre talebi halinde mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla, değişikliklere uyum sağlanabilmesi için uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir.

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

- **12.1.** Belge kullanma hakkını veren sözleşme, laboratuvarın talebi veya belgelendirmenin dayanağı olan teknik esasların MYDK tarafından iptal edilmesi halinde feshedilir.
- **12.2.** Fesih kararları, MYDK tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır. Laboratuvar, fesih kararının Resmî Gazete'de ilanından itibaren deney raporlarında MYDK simgesini kullanmaya derhal son verir. Ayrıca yazışma, satış bağlantıları, ilan ve reklamlarında bu simgenin kullanımını durdurur. Laboratuvar, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi en geç on beş gün içerisinde MYDK'ya iade eder.
- **12.3** Laboratuvarın talebi ve/veya İYDK tarafından tespit edilen nedenler ile faaliyeti durdurularak askıya alınan laboratuvarın, faaliyetini durdurduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete geçmemesi halinde belge kullanma hakkını veren sözleşme MYDK'nın teklifi üzerine Bakanlıkça feshedilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetini durduran ve/veya faaliyeti durdurulan laboratuvarlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete geçmedikleri takdirde sözleşmeleri MYDK'nın teklifi üzerine Bakanlıkça feshedilir.

13. BELGENİN HAKSIZ KULLANILMASI

MYDK ile sözleşme akdetmeksizin belge kullanan veya sözleşmesi fesih edildiği halde belge kullanmaya devam eden laboratuvar ilgilileri hakkında, "MYDK'dan belge almış kamu ve özel laboratuvarların manevi itibarının, haksız bir rekabet ortamı yaratmak suretiyle, kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması" nedeniyle, suç duyurusunda bulunulur.

14. ÜCRETLERİN TAHAKKUK ESASLARI

Belgelendirme hizmetleri ile ilgili olarak alınacak belge ve vize, ücreti, her yıl Bakanlık tarafından tespit edilen miktara göre tahakkuk ettirilir. Yapılan değişiklikler ilgili Birim Fiyat Listesinde yayınlanır.

15. GENEL HÜKÜMLER

- **15.1.** MYDK, talimat ve teknik şartnamede belirtilen esaslara ilave olarak gerekli gördüğü konularda önceden bildirmek kaydı ile özel şartlar getirebilir.
- **15.2.** Grev, lokavt, tevsi, yeniden organizasyon, tabii afetler ve benzer mücbir sebeplerle laboratuvar faaliyetlerinin durdurulması halinde, laboratuvar belge kullanma sözleşmelerinin devamı hususunda uygun bir süre tanınmasına MYDK yetkilidir. Bu süre içerisinde laboratuvarın her türlü hakları mahfuzdur.
- **15.3.** MYDK ile sözleşme akdeden laboratuvar, sözleşmesinde belirtilen belgeyi, ancak belge kapsamında belirtilen deneyler için kullanmaya yetkilidir.
- **15.4.** Sözleşmesi feshedilen laboratuvarın yeniden müracaatında ilk değerlendirme şartları aynen uygulanır.
 - **15.5.** Belge almak için MYDK'ya müracaat eden laboratuvarlar, bu talimat hükümlerine

eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Doğacak anlaşmazlıkların hal mercii T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

- **15.6.** Belge verilmiş olması, laboratuvarı kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.
- 15.7. Laboratuvarda gerçekleşen deneyler için hazırlanacak olan raporları imzalamak üzere, MYDK veya İYDK, laboratuvar personeli arasından laboratuvar denetçi belgesine sahip bir veya daha fazla kişiye tasdik edilmiş imza yetkisi verir. Bu şahısların laboratuvardan ayrılması halinde, laboratuvar bu değişikliği bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdür. Belge kapsamında belirtilen deneylerle ilgili imza yetkisine sahip kişilerin laboratuvardan ayrılması, ilişiklerinin kesilmesi halinde İYDK yeni bir tasdik edilmiş imza yetkisine sahip laboratuvar denetçisi tayin edinceye kadar laboratuvarın belgesi dondurulur. Bu süre içinde laboratuvar, MYDK simgesi taşıyan deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez. Laboratuvar, ayrılan ve işe yeni aldığı teknik personeli, on beş gün içinde, yeni işe başlayan teknik personelin sözleşmesini İYDK'ya bildirmek zorundadır. Yeni işe başlayan teknik personel ilgili diplomaya ve noter tasdikli imza beyanına sahip olmalıdır.
- **15.8.** Laboratuvar yayımlayacağı raporlarda belge numarası ve MYDK simgesini açık bir şekilde göstermelidir. Ayrıca, raporlarında "Bu laboratuvara MYDK tarafından izin belge ve simgesini kullanma hakkı verilmiştir." ibaresini kullanmalıdır.
- **15.9.** Laboratuvarın, kişi ve kuruluşlara ait deney numunesi üzerindeki bazı deneyleri bir başka laboratuvara yaptırması halinde; bu deneylerin yaptırıldığı laboratuvar, Bakanlıktan belgeli olmalı ve yaptırılan deneyler de o laboratuvarın kapsam listesinde yer almalıdır.
- **15.10.** MYDK, bu talimatı her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, değişiklikten önceki kazanılmış haklar sözleşmenin bitimi tarihine kadar geçerlidir. Uzatmalar, yeni talimat ve sözleşme hükümlerine uyularak yapılır.
- **15.11.** Belge kullanılması ile ilgili olarak, üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk laboratuvara aittir.

(Değişik:RG-13/6/2018-30450) EK-2

LABORATUVAR İZİN BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

1.1. Bu teknik şartname numune alma dâhil, deney hizmeti veren bir laboratuvarın izin belgeli tanınması için sağlaması gereken genel şartları belirler.

2. TANIMLAR

- **2.1. Laboratuvar**: Beton, zemin ve yapı malzemesi ile ilgili hammadde ve mamul üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, deney ve hizmet karşılığı ücreti KDV si ile beraber fatura veya tahakkuk fişi düzenleyerek tahsil eden, Bakanlıktan izin almış tesisi ifade eder.
- **2.2. Deney**: Verilen bir ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre göre bir veya birden fazla karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmadır.
 - **2.3. Deney metodu**: Deneyin yapılması için belirlenmiş teknik prosedürdür.
- **2.4.Deney raporu**: Deneyle ilgili deney sonuçlarını ve diğer bilgileri gösteren dokümandır.
- **2.5. Laboratuvarlar arası deney karşılaştırmaları**: Önceden tayin edilmiş şartlara göre, iki veya daha çok laboratuvarda, aynı veya benzer maddeler veya malzemelere yönelik deneylerin organizasyonu, yapılması ve değerlendirmesidir.
- **2.6. Laboratuvar izin sistemi**: Laboratuvar yeterliğini gerçekleştirmek için, kendi prosedür ve yönetim kuralları olan bir sistemdir.

3. YÖNETİM ŞARTLARI

3.1. Kuruluş

Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir özel veya kamu tüzel kişiliği olmalıdır.

3.2. Tarafsızlık ve Dürüstlük

Laboratuvar, tarafsızlığını ve kendi elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Laboratuvar, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

Bu hususta en az aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

- a) Beton, hazır beton, beton çelik çubuk, ve benzeri yapı malzemesini üreten veya pazarlayan firmalar ile yapı denetim kuruluşları yapı denetimi amacıyla laboratuvar hizmetinde bulunamazlar, rapor veremezler. İzin belgeli laboratuvarlar, bu firmalara ait alet, cihaz ve personelden her ne sebeple olursa olsun faydalanamazlar.
- b) Muayene deney ve sonuçlarına laboratuvar çalışanları dışındaki kişi veya kuruluşların etkisi önlenmelidir.
- c) Deney çalışmalarında görev alan personelin ücretleri, yapılan deney sayısına veya bu deneyin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.
- ç) Laboratuvar denetçileri ve teknik elemanları laboratuvarda çalıştığı süre içerisinde başka bir işte çalışamazlar.

3.3. Laboratuvar

a) Laboratuvar görevlerini yerine getirmek, kalite sisteminden veya deney prosedürlerinden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan; beton deneyleri esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda veya zemin deneyleri konusunda Bakanlıkça verilmiş laboratuvar denetçi belgesine sahip mühendis veya mühendisler ile en az iki ilgili, mühendis veya teknik öğretmen veya tekniker veya teknisyen yardımcı elemanlar

zorunlu olmak üzere, ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan kapsamdaki deneylere ilişkin eğitim almış en az lise mezunu elemanı bünyesinde bulundurur.

- **b)** Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahip olmalıdır.
- **c)** Müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini korumaya alan prosedürler de dâhil olmak üzere, politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.
- **ç)** Yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmayla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için gerekli politika ve prosedüre sahip olmalıdır.
- **d)** Kuruluşu ve yönetim yapısını, herhangi bir ana kuruluş içindeki yerini; kalite yönetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri tarif edebilmelidir.
- **e)** Deney kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama ve doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemelidir.
- **f)** Personel adayları dâhil bütün deney metotları, prosedürleri ve deney sonuçlarını değerlendirebilen laboratuvar görevlisi tarafından uygun şekilde yönlendirilmelerini sağlamalıdır.
- **g)** Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu olan bir teknik yönetime sahip olmalıdır.
- **ğ)** Diğer görev ve sorumluluklardan bağımsız olarak, bu standarttaki kuralların uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, hangi isim altında olursa olsun bir kalite eğitilmiş yöneticisi atamalı; bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmelidir.
 - h) Mümkünse, kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmalıdır.

Bireyler, birden fazla fonksiyona sahip olabilirler ve her fonksiyon için bir yardımcı atanması uygun olmayabilir.

3.3.1. Laboratuvar denetçisi

- **a)** Yapı malzemesi deneylerinde, beton esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi veya kimya mühendisidir.
- **b)** Zemin deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisidir.

3.4. Kalite sistemi

- **3.4.1.** Laboratuvar, faaliyetlerinin kapsamına uygun bir kalite sistemi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Laboratuvar, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman haline getirmelidir. Kalite sisteminde kullanılan dokümantasyon, ilgili personele iletilmeli ve bu personel tarafından alışılmış, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.
- **3.4.2.** Laboratuvarın kalite sistem politikaları ve hedefleri bir kalite el kitabında herhangi bir başlık altında tanımlanmalıdır. Bütün hedefler, kalite politikası beyanında yer almalıdır. Kalite politikası beyanı, baş yöneticinin onayı ile yayınlanmalıdır. Bu beyan, en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
- **a)** Hatasız profesyonel çalışma ve müşteriye verilen deney kalitesine dair Laboratuvar yönetiminin taahhüdü,
 - b) Laboratuvar yönetiminin, vereceği hizmetin standardı ile ilgili beyanını,
 - c) Kalite sisteminin hedeflerini,
- **ç)**Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları

şartını,

- d) Laboratuvar yönetiminin bu şartnameye uygunlukla ilgili beyanını.
- **3.4.3.** Kalite El Kitabı, teknik prosedürler de dâhil destekleyici prosedürleri içermeli veya bu prosedürlere atıfta bulunmalıdır. Kalite El Kitabında, kalite sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı açıklanmalıdır.

Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17025 standartlarını içermeli ve TSE ISO / TR 10013 standardına göre hazırlanmalıdır.

3.4.4. Teknik yönetimin ve kalite yöneticisinin görev ve sorumlulukları, bu şartnameye uygunluğu sağlama sorumluluğu da vurgulanarak, Kalite El Kitabında tanımlanmalıdır.

4. KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabında aşağıda başlıkları belirtilen konular bulunmalı ve bunlarla ilgili prosedür ve/veya talimatlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre hazırlanmış olmalıdır.

- 1. Yönetim Sartları
- 1.1. Kuruluş
- 1.2. Yönetim sistemi
- 1.3 Doküman Kontrolü
- 1.4. Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
- 1.5. Deneylerin taşerona verilmesi
- 1.6. Satın Alma Hizmetleri ve malzemeler
- 1.7. Müşteriye hizmet
- 1.8. Şikayetler
- 1.9. Uygun olmayan deney işinin kontrolü
- 1.10. İyileştirme
- 1.11. Düzeltici faaliyet
- 1.12. Önleyici faaliyet
- 1.13. Kayıtların kontrolü
- 1.14. İç tetkikler
- 1.15. Yönetimin gözden geçirmesi
- 2. Teknik Şartlar
- 2.1. Genel
- 2.2. Personel
- 2.3. Yerleşim Çevre Koşulları
- 2.4. Deney metotlarının geçerli kılınması
- 2.5. Cihazlar
- 2.6. Ölçümlerin izlenebilirliği
- 2.7. Numune alma
- 2.8. Deney numunelerine uygulanan işlemler
- 2.9. Deney sonuçlarının kalitesinin güvencesi
- 2.10. Sonuçların rapor haline getirilmesi

5. DENEY RAPORLARI

Raporlar, deney sonuçlarını ve ilgili diğer bilgileri doğru, açık ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Her deney raporunda; en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- a) Başlık ("Deney Raporu" gibi),
- **b)** Deney laboratuvarının adı ve adresi, deney bu adresten farklı bir yerde yapıldığında bu yerin adı ve adresi,
- c) Laboratuvarın adı ve adresi, deney laboratuvarın adresinden farklı bir yerde yapıldıysa yeri,
- **ç)** Deney raporunun özgün bir tanımlaması ("seri numarası" gibi), sayfaların deney raporunun bir kısmı olduğunun anlaşılmasını sağlamak için, her sayfanın üzerine bir

tanımlama işaretinin konulması ve deney raporu son kısmının açık bir şekilde tanımlanması ve rapor tarihi,

- d) Deneyi talep eden kişi veya kuruluşun adı ve adresi,
- e) Deneyi yapılan numunelerin tanımı, durumu ve kesin bir tanımlaması,
- **f)** Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, deneyi yapılan numunelerin laboratuvara kabul edilme tarihi ve deneyin yapılma tarihleri,
 - g) Kullanılan deney metodunun tanımı,
- **ğ)** Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, laboratuvar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma prosedürlerine yapılan atıf,
- **h)** Deney raporunu imzalayan elemanların adları, görevleri ve imzaları veya eşdeğer tanımları,
 - ı) Standart olmayan bir deney metodu veya işlemi kullanılmış ise sebebi,
 - i) Deney raporuna ait teknik sorumluluğu alan kişinin veya kişilerin imzası ve unvanı,
- **j)** Mümkün olduğunda çizelgeler, grafikler, çizimler ve fotoğraflarla desteklenen ölçü birimleri ile birlikte muayene ve deney ile sonuçları tespit edilen kusurlar,
 - **k)** Deney sonuçlarının, sadece deney yapılan numunelere ait olduğuna dair beyan,
- l) Deney raporunun tamamı dışında laboratuvarın yazılı onayı alınmadan raporun değişik sayfalarının çoğaltılamayacağına dair beyan,
- **m)** Beton raporlarında sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili olarak TS 500'e atıf, diğer raporlar için denenen numune ilgili standart veya şartnamesinde istenen tüm limitler,

Deney raporunun düzenlenmesinde, özellikle, deney verilerinin takdimine ve okuyan tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasına özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir. Rapor formatı her bir deney tipi için özel olarak ve dikkatle oluşturulmalı, ancak başlıklar mümkün olduğu kadar standart hale getirilmiş olmalıdır.

Deney raporu, deney sonuçlarından çıkarılan herhangi bir tavsiye ihtiva etmemelidir.

Deney sonuçları, deney metotlarını teşkil edecek olan talimata uygun olarak, doğru, açık, tam ve süpheye meydan vermeyecek şekilde verilmelidir.

5.1. Numune alma işlemlerinin sonuçlarını içeren deney raporları

Numune alma işlemlerinin sonuçlarını içeren deney raporları, yukarıda verilen bilgilere ek olarak, gerekli olduğunda deney sonuçlarının yorumlanması için aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- a) Numune alma tarihi,
- **b)** Numune alınan maddenin, malzemenin veya ürünün belirgin bir tanımlaması (imalatçısının adı modeli veya tipi ve seri numarası ve benzeri),
 - c) Herhangi bir şemayı, çizimi veya fotoğrafı da içeren numune alma veri,
- **ç)** Kullanılan numune alma planına ve prosedürlere yapılan atıf ve numune alma tutanağında yer alan diğer bilgiler,
- **d)** Numune alma sırasında deney sonuçlarının yorumlanmasını etkileyebilecek çevre koşullarının ayrıntıları,
- **e)** Numune alma metodu veya prosedürü ile ilgili herhangi bir standart veya diğer şartname, dikkate alınan şartnameden sapmalar, ekleme ve çıkarmalar.

•

(Değişik:RG-30/5/2019-30789)

EK-3

FORM - 1

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

	Denetimi Üstlenilecek İş	
İl / İlçe	:	
İlgili İdare	:	
Pafta/Ada/Parsel No	:	
Yapı Adresi	:	
Yapı Sahibi	:	
Yapı Sahibinin Adres	:	
	Yapı Denetim Kuruluşu	
İzin Belge No :		
Unvanı :		
Adresi :		

MİMARİ PROJE KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1. VAZİYET PLANI (1/2000- 1/1000-1/500)		•
0.00 kotu altına plankote veya yol kırmızı kotuna göre değerleri yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilmiş. Yapılar birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilmiş.		
Çatı saçağı ve mahyası üzerine kotları yazılmış.		
Vaziyet planında ölçü verilmez. Tasarlanan bina kütlesi dış konturlarıyla ve yerleşme planındaki konumuna uygun olarak gösterilmiş.		
Yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri işlenmiş.		
Kuzey yönü gösterilmiş.		
2. YERLEŞİM PLANI 1/1000- 1/500- 1/200		
Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenmiş.		
Blokların zemine oturma alanları çizilmiş. Üstteki çıkmalar nokta nokta işlenmiş.		
Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa, merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları kotlandırılmış.		
Blokların; parsel sınırlarına, röper noktalarına uzaklıkları anlaşılır şekilde ölçülendirilmiş.		
Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilmiş, ölçülendirilmiş. Pafta kenarına otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılmış. Aynı çizelgeye taks/ kaks alanı ve sığınak hesabı eklenmiş.		
Blokların dışına blok dış boyutları yazılmış.		

	13
Birden fazla blok var ise: Bloklar kodlandırılmış (isimlendirilmiş). Blok kodları için A;B;n şeklinde harfler, aynı blokların tekrarında A-1, A-2, A-n şeklinde harf ve rakam tercih edilmiş.	
Binanın parsel sınırlarına kadar iki kesit çizilmiş.	
Bahçe yolu üzerinde yer alan rampa ve merdivenler gösterilmiştir.	
Umumi binalar için bahçe girişinden bina girişine kadar hissedilebilir yürüme yüzeyleri işaretleri gösterilmiştir.	
Bahçe girişinden, bahçedeki bina ve kullanımlara (otoparklar, açık ve kapalı her türlü tesis, kamelya, oyun alanları gibi) erişimi sağlayan bahçe yolları gösterilmiştir. Umumi bina otoparklarında engelli park yerleri gösterilmiştir.	
3. PLANLAR	
İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilmiş. Tekrar eden katlar için açıklama yazılmış.	
Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilmiş.	
Bitişik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilmiş.	
Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilmiş ve ölçülendirilmiş.	
Her mahallin içine, mahal ismi ve net m² yazılmış.	
Modüller ve inşai akslar belirtilmiş. Kesişme noktaları belirtilmiş. Taşıyıcı, aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre x ekseni üzerinde harfler, y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere) belirtilmiş.	
İnşai elemanlar, kolon, perde, duvar pano ve benzeri ayrı çizim teknikleri ile çizilmiş ve gerçek boyutları gösterilmiş. İçleri koyulaştırılmış veya taranmış.	
Bütün hacimler, birbirini aynen tekrarlayan hacimlerin biri ihtiyaç programına göre ölçekli olarak tefriş edilmiş. Çamaşır-bulaşık makinesi, şofben, termosifon vb cihaz yerleri gösterilmiş. Islak hacimler tefriş edilmiş veya ek tefriş paftası konmuş. Islak hacim tefrişlerinin aksları duvara göre ölçülendirilmiş.	
Süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri belirtilmiş.	
Merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış. Her kata ve her farklı kota kot verilmiş.	
Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanmış ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilmiş, korkuluklar çizilmiş. Merdiven ve sahanlık boyutlarının ölçüleri verilmiş.	
Esas giriş önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilmiş.	
Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun olarak belirlenmiş, ölçülendirilmiş. CE standartlarına göre (1.9m x2m ve derinliği 1.4 m) asansör boşluğu makine veya elektrik avan ön projesine uygun olarak ayarlanmış, ağırlık - taşıma kapasitesi veya kaç kişilik olduğu içine yazılmış.	
Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilmiş, açılan kanatları belirtilmiş, orta aksında en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220 gibi) gösterilmiş.	
Mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilmiş.	
Planlarda kolon ve duvar gösterimi ısı yalıtım projesine uygun olarak çizilmiş.	
Tavandaki kirişlerin, nervür veya kasetlerin izdüşümü nokta nokta gösterilmiş (ifade edecek kadar bodrum katta) ve 1/50 ölçekli inşaat mühendisinin parafını içeren kalıp planı eklenmiş.	
Çarpık, eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılmış.	
Çatı planı çizilmiş, 1-meyiller 2-su toplama yerleri 3-dereler 4-asansör ve tesisat çıkıntıları 5-bacalar 6-çatı çıkış delikleri gösterilmiş ve kotlar verilmiş. Çatı planında çatı konstrüksiyonu gösterilmiş.	
DIŞ ÖLÇÜ: Dıştan bina cephesine doğru, 1-blok toplam ölçüsü, 2-taşıyıcı akslar, 3-bina hareketleri, 4-doluluk boşluk (pencere, kapı vb.) ölçüsü verilmiş.	
İÇ ÖLÇÜ: Her hacimde iki ölçü çizgisi ile gösterilmiş. 1. çizgide, hacmin net en veya boyu kaba yapı (duvar gövdesinden duvar gövdesine) verilmiş. 2. çizgi üzerinde kapı, pencere, kolon ve benzeri elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvara uzunlukları yazılmış.	
İmar yönetmeliğine göre yangın dolabı ve yangın su deposu işlenmiş	

	1	14
Mutfakta çift baca gösterilmiş. (bir baca aspiratör, bir baca doğal gaz ve şofben için)		
Makine dairesinin (min. 7.5 m²) çizilmiş, ölçülendirilmiş.		
Umumi binalarda, ilgili kat planında erişilebilir tuvalet (engelli tuvaleti) gösterilmiştir.		
Umumi binalarda giriş kat planında bina girişinden danışma bankosuna/kabartma kat planına kadar HYYİ gösterilmiştir.		
Umumi binalarda kapalı otopark varsa engelli park yerleri gösterilmiştir.		
4. KESİTLER		
En az iki kesit çizilmiş. Biri merdivenden ve girişten, diğeri yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma) en çok bilgi verecek şekilde çizilmiş.		
Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin ismi ve kotları yazılmış.		
Kesite giren taşıyıcı elemanların aksları verilmiş.		
Pencere altı dolu kısımların malzeme açılımı yapılmış. Kiriş bitişi, duvar dolgusu, ayrı ayrı kotlandırılmış. Parapet denizlik detaylarına uygun olarak çizilmiş. Duvar malzeme açılımları ısı yalıtım projesine uygun olarak verilmiş.		
Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilmiş. Kullanılan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri ile çatı eğimi yazılmış. Sistem ve imalat detaylarına, ısı yalıtım projesine uygun çizilmiş, malzeme açılımları yazılmış.		
Bodrum duvarlarında ve temelde ısı ve su yalıtım sistemi açıklanmış.		
Kazan dairesi bacası gösterimi yapılmış.		
Kesitlerde görünüşe giren kısımlar şematik olarak çizilmiş.		
ÖLÇÜ: Bina içinde 3 ölçü çizgisi üzerinde bina cephesinden içe doğru 1. çizgide doluluk boşluk 2. çizgide kiriş döşeme kalınlığı 3. çizgide döşeme üzerinden döşeme üzerine kat yüksekliği ölçüsü verilmiş.		
Bahçe girişinde, bahçe yolunda, bina girişinde, bina içi yatay ve dikey dolaşım alanlarında yer alan merdiven ve rampaların 1/20 ölçeğinde kesitleri ve basamak, korkuluk, küpeşte, koruma bordürü için 1/5 ölçeğinde detayları vardır.		
Erişilebilir tuvaletin (engelli tuvaletinin) 1/20 ölçeğinde en az 2 adet kesiti ve 1/20 ölçeğinde klozet, lavabo yüksekliği ile tutunma barlarının konumu ve yüksekliklerini gösteren detaylar vardır.		
Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulanmış güzergaha dik, açık alandan ve iç mekanda en az 1'er tane olmak üzere yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) kesit vardır.		
5. GÖRÜNÜŞLER		
Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilmiş. Birbirinin aynı olan görünüşler çizilmemiş. Bitişik düzendeki yapıların görünen cepheleri çizilmiş. Yapı birkaç bloktan oluşuyorsa yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler çizilmiş ve bulundukları farklı düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile gösterilmiş.		
Doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilmiş ve her ikisine ait gerekli kodlandırma eksiksiz yapılmış.		
Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik çizgilerle belirtilmiş, kotlandırılmış.		
Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılmış. Cephedeki hareketler gerektiriyorsa not yazılmış.		
Yağmur olukları ve inişleri gösterilmiş.		_
Kapı ve pencere görünüşleri detaylarına uygun olarak çizilmiş ve açılan kanatlar işaretlenmiş.		
Saçaklar, balkonlar, döşeme-denizlik-lento altı, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilmiş.		
Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazılmış. (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar, söveler vb.)		
Bahçe girişinde, bahçe yolunda, bina girişinde, bina içi yatay ve dikey dolaşım alanlarında yer alan merdiven ve rampaların yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) görünüşleri vardır.		
Erişilebilir tuvalet (engelli tuvalet) görünüşleri vardır.		

		15
6. PROJELERE ÖLÇÜ VERİLMESİ		
Projelerde yer alması gereken en az ölçüler yukarıda belirlenmiştir. Gerekli görülürse projesini tanımlayabilmek üzere daha fazla ölçü verilebilir. Projelerde verilen ölçülerin doğru, birbirleri ile tutarlı olması esastır. Bu nedenle, projelere ölçü verildikten sonra birbiri ile (her mahalde toplam ve alt eleman ölçülerinin, plan-kesit-görünüşler arasında) tutarlı olması kontrol edilmiş.		
7. PROJE DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER		
1-İmar Durumu (En son 1 yıla ait)		
2-Resmi Röperli Kroki (Yok ise harita müh onaylı belge)		
3-Tapu:		
*İmar durumu ve aplikasyon krokisi eksik olan projelerin ön kayıtları yapılmamış. *Uygulama projelerinin onaylandığı aşamada ilk bakılan projenin de gelmesi esastır.		
*Hygulama projeleri 5 takım onaylanmış		
*İmar yönetmeliğine vb. yönetmeliklere uygun olmayan projeler onaylanmamış.		
8. BİNA APLİKASYONU PROJE UYGULAMA ESASLARI		
Yapının yapılacağı arsaya ait Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan aplikasyon krokisi ve zeminde gösterilen köşe ve kırık noktalarının aplikasyon krokisinde belirtilen değerlere uygun olarak gösterilip gösterilmediği kontrol edilmiş. NOT: Bina aplikasyonu krokisini düzenleyen proje müellifi, parsel köşelerinin zemindeki konumundan, bina köşelerinin arsaya doğru aplike edilmesinden, bina subasmanı kotunun doğruluğundan sorumludur.		
Zeminde sınırları işaretlenen ve doğruluğu kontrol edilen arsa içine vaziyet planına uygun olmak koşulu ile, binanın köşe noktaları, ülke koordinat sistemine göre koordinatlandırılmış. Proje ölçüleri ve bina alanı hesaplanarak projeye uygunluğu doğrulanmış. Temel kazılmadan önce köşe noktaları zemine aplike edilir ve siyah kotları verilmiş. Proje müellifi mimar ile birlikte kazı kotu belirlenmiş. Temel kazıldıktan sonra bu noktalar yine aplikasyon değerlerine göre temel çukuru içine hassas bir şekilde aplike edilmiş.		
Binanın subasman kotu belirlenmiş, inşaat subasman düzeyine gelince idaresince onaylanan kota göre kontrol edilmiş, ayrıca inşaatın bu düzeyinde binanın yatay kanunu ölçülerek projesindeki boyutlara uygun olup olmadığı kontrol edilmiş ve aykırılıklar varsa giderilmiş.		
Düzenlenen aplikasyon belgesinin arka sayfasında verilen taahhütnameyi her müellif kabul etmiş ve imzalamış. Taahhütnamesi eksik olan belge geçerli sayılmaz.		
Aplikasyon krokisinde:		
Parsel köşe koordinatları (x,y,z) Parselin çekme mesafeleri	-	
Parsel ölçüleri	-	
• Bina köşe koordinatları (x,y,z)]	
• Bina ölçüleri	<u> </u>	
• Parsel ve bina aplikasyonunun yapıldığı yer kontrol noktaları ve koordinatlar gösterilmiş. 9. ERİŞİLEBİLİRLİK		
Binanın vaziyet planının erişilebilir vaziyet planı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binanın giriş katı planının erişilebilir giriş katı planı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binanın bütün kat planlarının erişilebilir kat planı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır. Binanın bahçe girişi, bahçe yolları, bina girişi ve bina içi rampalarının erişilebilir rampa detayı		
kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binanın bahçesindeki kaldırımların erişilebilir kaldırım detayı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binanın ve bahçesindeki merdivenlerin erişilebilir merdiven detayı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binadaki asansör imalatlarının erişilebilir asansör kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binadaki erişilebilir tuvaletlerin (engelli tuvaletlerinin), erişilebilir tuvalet (engelli tuvaleti) kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır.		
Binadaki yönlendirme ve işaretlemelerin yönlendirme ve işaretleme kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır. Binanın acil durum ve bina tesisatının acil durum ve bina tesisatı kontrol formuna uygunluğu		
Dinamii acii uurum ve vina tesisaumii acii uurum ve vina tesisati kontroi formuna tiyguntugu	<u> </u>	

		16_
sağlanmıştır.		
Binadaki bütün kapıların erişilebilir kapı kontrol formuna uygunluğu sağlanmıştır. Bina bahçesi, yakın çevresi, girişi, yatay ve dikey dolaşım alanlarında yer alan rampaların detayı ve		
kesitleri vardır.		
Erişilebilir (engelliler için) düzenlenmiş olan tuvalete ait detay ve kesitler vardır.		
Erişilebilir asansöre ait detay ve kesitler vardır.		
STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ		
Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş		
Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş.		
Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluymuş.		
Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman varmış.		
Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uygunmuş.		
Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş.		
Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygunmuş.		
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş.		
Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda NBİ değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen sınırlar içinde kalsa da)		
Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da)		
Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) oluşturulmasından kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da)		
Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş.		
Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi çakıştırılmaya çalışılmış.		
Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış.		
2. HESAPLARIN SUNULMASI		
Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir rapor yazılmış. Rapordaki açıklamalar ikna edici mi? a. Sistem seçimi b. Malzeme seçimi c. Analiz kabulleri d. Modelleme kriterleri e. Standart ve yönetmelikler f. Katlara ait şematik kalıp planları		
Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfası varmış.		
Yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varmış.		
Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyormuş.	J.	
Hesaplar, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş. a. Döşeme ve merdiven hesabı b. Statik ve dinamik analiz c. Kirişlere ait hesap d. Kolonlara ait hesap e. Temellere ait hesap f. İstinat duvarlarına ait hesap g. Özel elemanlara ait hesap		
3. YAPISAL ÇÖZÜMLEME		

Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlıymış. Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanılmış. C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış. D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış. b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan B katsayısı seçimi uygunmuş.	
C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış. D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Etkin yer ivmesi katsayısı (A ₀), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.	
b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan B katsayısı seçimi uygunmuş.	
Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış.	
Döşeme zati ve hareketli yükleri doğru alınmış.	
Döşemelerden kirişlere yükler doğru aklanılmış.	
Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış.	
Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış.	
Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş.	
Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği takdirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış.	
Al düzensizliği irdelenmiş.	
A2 düzensizliği irdelenmiş.	
A3 düzensizliği irdelenmiş.	
B1 düzensizliği irdelenmiş.	
B2 düzensizliği irdelenmiş.	
B3 düzensizliği irdelenmiş.	
Göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış.	
İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış.	
4. KESİT HESAPLARI	
Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış.	
Yapı malzemesi seçimi uygunmuş.	
Taşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş.	
Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşulları sağlanmış.	
Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış.	
Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış.	
Yeniden dağılım prensibine göre donatılandırma yapıldığında ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar içinde kalınmış.	
Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş.	-

	1	8
Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış.		
Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış.		
Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde;		
a. Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış.		
b. Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış.		
c. Kolonların kesme güvenliği sağlanmış.		
d. Kolon, kiriş, birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış.		
e. Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş.		
Temel hesabı yapılmış.		
Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış.		
Farklı kotlardaki temellerin alt kenarlar arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş. Aksi takdırde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş.		
Radye temellerde zımbalama kontrolü yapılmış.		
Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış.		
Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış.		
Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış.		
Zemin kayma veya göçme hesabı yapılmış.		
Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış.		
Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış.		
Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış.		
5. ÇİZİMLER		
Statik proje mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş.		
Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş.		
Statik projede, başlık sayfasından sonra vaziyet plan ve kalıp planları sunulmuş.		
İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş.		
Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış.		
Kalıp planlarının sağ ait köşesinde etkin yer ivmesi katsayısı (A_0) , bina önem katsayısı (I) , taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) ve yerel zemin sınıfı belirtilmiş.		
Önemli yapılarda, kalıp planı üzerine hareketli yük miktarı yazılmış.		
Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirini tutuyormuş.		
Tüm çizimlerde paspayları belirtilmiş.		
Paspayları söz konusu elemanlar için uygunmuş.		
Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde gösterilen paspayları birbiriyle uyumluymuş.		
Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyormuş.		
Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazılar ve çizimler için önlem alınmış.		
Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış.		
Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanılmış.		
Donatılar için poz numarası verilmiş.		
6. TEMELLER		
Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş.		
Temel kalıp planında;		

a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) belirtilmiş.	
b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Mimari katlar belirtilmiş.	
c. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş.	
Her farklı temel tipi için temel detayı çizilmiş.	
Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş.	
Sürekli temel kirişi detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş.	
Bağ kirişi detayı çizilmiş.	
Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş.	
Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş.	
Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş.	
Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş.	
Kazık donatıları ve boyu çizilmiş.	
7. KAT PLANLARI	
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş.	
Kalıp planlarında;	
a. Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş. Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varmış.	
b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş.	
c. Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş.	
d. Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş. Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış.	
e. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş, mimari kotlar belirtilmiş.	
f. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitler, özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluğundan ve düşük döşemelerden geçirilmiş. Kesitlerde mimari kollar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş.	
g. Özellik arz eden taşıyıcı sistem dışı elemanlara ait detaylar çizilmiş. Gerekli açıklamalar yapılmış. İnşaat sırasında uyulması gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek şekilde belirtilmiş.	
h. Döşeme donatıları kalıp planından ayrı olarak çizilmiş. Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış.	
i. Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş. Üst donatı sehpası gösterilmiş.	
j. Kalıp planlarına ters sehim miktarları yazılmış.	
8. KOLON VE PERDELER	
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş.	
Kolon aplikasyon planlarında;	
a. Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kollar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varmış.	
b. Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş. Her bir kolon/perde tipi için donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş.	
c. Kolon/perde aplikasyon planında. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış.	

	20
d. Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş. Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş.	
e. Etriye sarılma bölgesinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtmiş.	
f. Gerektiğinde her bir kolon-kiriş birleşim bölgesinden yatay kesitler alınıp, alttaki kolondan yukarı uzatılan donatılarla kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren düğüm noktası detayı çizilmiş.	
g. Kolonlar perde ve kiriş detay paftalarının her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları gösterilmiş.	
9. KİRİŞLER	
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiriş detayları çizilmiş.	
Kiriş detaylarında;	
a. Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış.	
b. Mesnet ilave donatılan sadece gerekli olduğu kirişin taşıma gücünü artıracak şekilde yerleştirilmiş.	
c. Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş.	
d. Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş.	
e. Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş.	
f. Konsol veya büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı yazılmış.	
10. MERDİVENLER	
Merdiven kalıp planları 1/20 veya, 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş.	
Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş.	
Merdiven detayında, merdivenin tipine uygun kesitler alınmış.	
11. ÖZEL DURUMLAR	
Kiriş içerisinden geçen boşluklar kalıp ve donatı paftalarında dikkate alınmış.	
Varsa asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış.	
Bodrumda veya çatıda su deposu var mı ve yükü hesaplarda dikkate alınmış.	
12. SIKÇA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER	
Binalar arasında bırakılacak olan derz boşlukları için deprem yönetmeliğinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine uyulmuş ve temel planında gösterilmiş.	
Saplama kirişe bir başka kiriş yüklenmesinden olabildiğince kaçınılmış, saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılmış.	
Kirişlerde etriye aralığı 20 cm' den fazla yapılmamış. Aksi durumda $Vd \leq 3$ Vcr olduğu gösterilmelidir. (TS500)	
Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanmış.	
Konsol döşeme balkon boyu 2.00 m' yi geçiyor ise kiriş sistemi oluşturularak hesap yapılmış.	
Kirişlerde seçilen donatı kiriş genişliğine sığmıyor ise (TS 500) 2.sıra veya döşeme içine yerleştirilmesi detaylı olarak gösterilmiş, veya kiriş genişliği artırılmış.	
Bina içerisinde konsol kiriş yapılmamış.	
Kolonlara yakın noktalarda saplama kiriş yapılmamış.	
Konsol boyu 1.50m'den fazla olan balkonların mesnetlendiği kirişlerde gövde donatısı çizilmiş	
Mimari tasarım aşamasında kolonların aynı yönlü tasarlanması yapılmamış. Kolonlar mümkün olabildiğince her iki yönde eşit sayıda yerleştirilmiş.	
Kiriş detayları çizimlerde olabildiğince sıra ile (K101, K102, gibi) işlenmiş.	

		21
Temel planlarında pis su çukuru işlenmiş.		
Temel planlarında varsa asansör kuyusu işlenmiş ve detayı çizilmiş.		
Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmış.		
ELEKTRİK PROJESİ KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1. ÇİZİM STANDARTLARI		
Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmış. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar, Anma Gerilimleri 1 kV'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, TSE Paratoner Yönetmeliği, TSE Yangın Yönetmelliği, EMO Yüksek Yapılar Yönetmelliği, Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi, Diğer özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulmuş.		
Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulmuş, mimari proje ölçeklerinde hazırlanmış, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülmüş veya açı detaylar verilmiş.		
Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olmuş ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulmuş. • Vaziyet Planları:1/1000 • Kat Planları:1/50 • Ayrıntılar:1/20		
Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılmış. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir.		
Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akın kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilmiş, eğer çizim elektronik ortamda yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılmış.		
Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilmiş. Ancak normal kat girişi katın aynı olsa bile ayrı çizilmiş. Simetrik bölümler tam olarak gösterilmiş.		
Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilmiş. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.		
Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmamış.		
Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıldık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilmiş, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmemiş. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmiş ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmuş. Zorunlu durumlarda özel sızdırmazlığı sağlamış buat ve ek kutulan kullanılmış.		

Bir buata en çok 4 bağlantı ucu geçebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulmuş.

	22
Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulmuş; • Anahtarlar, 110 cm yukarda, • Prizler zeminden 40 cm yukarda, • Aplikler, zeminden 190cm yukarda, • Tablolar zeminden 200cm yukarda, • Buatlar, zeminden 220cm yukarda, • Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olmuş.	
Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılmış.	
Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilmiş.	
Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilmiş.	
Tesisatın ne şekilde yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılmış.	
Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilmiş. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilmiş.	
Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmiş. • Üç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı - sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun olarak R - gri, S - siyah, T – kahverengi seçilmiş. • Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilmiş. • Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanmış.	
Basit yapılar dışındaki 200 m² den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projelendirilmiş.	
Kat tabloları girişinde, 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış.	
Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olmuş. Bina genel kullanıma yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olmuş, ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat tablodan beslenmiş. Projelerde sayaç panosu detayı verilmiş.	
Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk no. su gibi bilgiler ile temel topraklaması detaylar (Topraklama Şeridi, Topraklama Kazığı ve teknik ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilmiş.	
Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenmiş.	
Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilmiş. Ancak konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm² alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10mm² olmuş.	
Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olmuş. Kolon linye hatları tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu yazılmış.	
Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm² kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hattı olmuş. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olmuş. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak tefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş.	
Projelerde, proje sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, genel notlar, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı ve metrajları kapsamış.	
İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmış.	
Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lambaların (floresan, sodyum ve civa buharlı v.b.) kullanılması durumunda, ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanmış veya kondansatörlü balast kullanılmış.	

	23
Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilmiş ve uygun klemensle bağlantı sağlanmış	
Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsamış.	
Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılmış. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilmiş. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınmış ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanmış.	
Bölümleri özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılmış, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilmiş. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt / m² esas alınmış.	
Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları açık olarak belirlenmiş.	
Kolon şeması mimari kat sayısına uygun olarak çizilmiş, tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana tablodan hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma akımları belirtilmiş.	
Kabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılmış.	
Şalterlerin hareketli kontakları, açık durumda ve enerjisiz olmuş.	
Kat tablolarına ana kesicisi, faz - nötr kesmeli olmuş.	
Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilmiş.	
Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilmiş.	
TSE Yangın Yönetmeliği gereğince yangın pompası konulması gerekli binalarda yangın pompasının gücüne uygun tesisat projede gösterilmiş.	
Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş.	
Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatması projede gösterilmiş.	
Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak priz bulunmuş ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir linyeden beslenmiş. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanmış. Bu kesitin en az 4 * 6 mm² olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılmış. Asansör dairesi tesisatı etanj olmuş. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilmiş.	
Asansör ön projeleri; Asansör trafik hesabı, kuyu yerleşim planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makine dairesi planı, asansör motor gücü hesabı, asansör makine dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları, asansör tablosu kolon hattı hesabı ile binaya gelecek statik ve dinamik yüklere ilişkin mukavemet hesaplarını kapsamış.	
Bina içi elektronik haberleşme tesisatı projeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve yayımlanan güncel Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış.	
Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulmuş.	
Projelerde "Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktır." ifadesi yazılmış ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenmiş: • 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Kanun ile değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanunu, • 3194 sayılı İmar Kanunu, • .5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, • EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri.	
2. UYGULAMA	
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanması, inşaatta yetkili bir elektrikçinin çalıştırılması ve işe başlamadan önce işe başlama formlarının doldurularak yapı denetim dosyasına konması.	
İnşaat bitiminde iş bitirme belgesi ile bunların eki olan kontrol formlarının inşaata gidilmiş doldurulmuş ve yapı denetim kuruluşundaki denetçi mühendisler tarafından imzalanmış. Formlar doldurulurken özellikle topraklama ölçümü ile Kaçak Akım Rölesi testleri yapılıp raporlanmış ve bir nüshası belediyeye verilmiş.	
	-

	_	
ISI YALITIM PROJESİ KONTROL FORMU	Evet	Hayıı
1. KAPAK		•
Standartlara uygun		
2. ISI YALITIM PROJESİ RAPORU		1
Rapor standartlara uygun		
Isı ihtiyacı kimlik belgesi var.		
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesap tablosu hazırlanmış.		
Binanın özgül ısı kaybı hesabı tablosu hazırlanmış.		
Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma ve buharlaşma hesabı var.		
Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri çizilmiş.		
Proje hesap rapor sayfası var (Isı yalıtımı yapılan yapı bileşenlerinin toplam alanı, ısıtılan mahallerin brüt hacmi, net alanı toplam alan/brüt hacim oranı hesaplanmış).		
Bölge durumu belirtilmiş (Tek bölge, birden fazla bölge için bölge sınırları).		
Havalandırma tipi belirtilmiş.		
Hava değişim sayısı (nh) belirtilmiş.		
Bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri belirtilmiş.		
Cam, pencere ve kapı tipleri belirtilmiş.		
Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılmış.		
Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda yapılan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilerek hesaba katılmış.		
Yapı elemanları konstrüksiyon detayları çizilmiş, U değerleri belirtilmiş.		
Isı yalıtım malzemeleri duvar, döşeme ve çatıda uygun olarak kullanılmış.		
İsı yalıtım malzemeleri kalınlıkları uygulanabilir olarak belirlenmiş.		
SIHHİ TESİSAT PROJESİ KONTROL FORMU	Evet	Hayı
1. KAPAK		
Standartlara uygun		
2. TESİSAT RAPORU		
Rapor standartlara uygun		
Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.		
Pis su, temiz su, yük değerleri yazılmış.		
Hidrofor tesisatı hesabı yapılmış.		
Yağmur suyu tesisatı hesabı yapılmış.		
3. TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLER TABLOSU		
Standartlara uygun		

		25
4. CİHAZ MONTAJ DETAYLARI		
Standartlara uygun		
Cihaz montaj detayları ayrıntılı olarak gösterilmiş.		
5. VAZİYET PLANI		
1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş.		
Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş.		
Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.		
Bina dışında büz kullanılmış, ana rögar ile kanalizasyona bağlanmış.		
Birden fazla bina var ise, binaların pis su çıkışları rögar ve büzlerle birbirine irtibatlandırılıp, kanalizasyona verilmiş.		
Belediye kanalizasyon şebekesi bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş.		
Binanın bulunduğu yerde kanalizasyon şebekesi yoksa, öngörülen sızdırmaz fosseptik yeri, bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş.		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
6. KAT PLANLARI		
6.1 BODRUM KAT		
1/50 ölçekte çizilmiş.		
Mahallerin adı yazılmış.		
Oturulan mahal var ise kat planındaki şartlara uyulmuş.		
Toplama borularının nereden yapıldığı ve eğimi yazılmış.		
Boruların çapı ve yük değerleri yazılmış.		
Pis sular muflu boru olarak ve birleşimleri 45 açı ile çizilmiş.		
Pis su kolonları numaralandırılmış.		
Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış.		
Pis su pompası debi, basınç değeri yazılmış.		
Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.		
Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış.		
Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış.		
Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş.		
Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.		
Temiz su sayacı, yana, çekvalf ve kolektör çizilmiş.		
Temiz su sayacı cinsi yazılmış.		
Su deposu çizilip ölçülendirilmiş.		
Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş.		
Hidrofor basınç ve debisi yazılmış.		
Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış.		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
6.2 ZEMİN VE NORMAL KATLAR	1	
1/50 ölçekte çizilmiş.		
Mahallerin adı yazılmış.		
Islak hacimlerdeki cihazlar eksiksiz gösterilmiş.		

	26
Şofben mutfakta çizilmiş.	
Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45° açı ile çizilmiş.	
Yağmur suyu boruları çizilmiş ve yükleri yazılmış.	
Pis su ve temiz su boru çapları yazılmış.	
Pis su ve yağmur suyu kolonları numaralandırılmış.	
Balkonlardaki yer süzgeçleri yağmur suyu kolonlarına irtibatlandırılmış.	
Pis su tesisat borularının birleşmelerinde ters akış verilmemiş.	
Yağmur suyu kolonuna hiçbir şekilde pis su boru bağlantısı yapılmamış.	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
6.3 ÇATI	,
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Yağmur suyu kolonları ve varsa yer süzgeçleri gösterilmiş.	
Pis su boruları havalandırmaları gösterilmiş.	
Yağmur suyu akış yönü ve çatı eğimi belirtilmiş.	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
7. KOLON ŞEMASI	
Ölçek 1/50 çizilmiş.	
Cihazlar kat planındaki sıraya göre eksiksiz çizilmiş.	
Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.	
Temiz su sayacı yana ve kolektör çizilmiş.	
Yangın tesisatı için yana ve sayaç konmuş.	
Temiz su sayacı cinsi yazılmış.	
Temiz su borularının çapı ve yük değerleri yazılmış.	
Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45° açı ile çizilmiş.	
Pis su kolonları çatıya kadar çıkarılıp numaralandırılmış.	
Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış.	
Pis su pompası debi ve basınç değeri yazılmış.	
Pis su kolonlarına temizleme kapağı konmuş.	
Pis su toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.	
Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış.	
Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış.	
Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş.	
Yağmur suyu tesisatı boruları çizilip ölçülendirilmiş.	
Su deposu çizilip ölçülendirilmiş.	
Hidrofor basınç ve debisi yazılmış.	
Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş.	
Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış.	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
8. DETAYLAR	<u> </u>
Standartlara uygun	

		27
Rögar, kanal, fosseptik detayları gösterilmiş.		
Kat planlarında tesisatın tam anlaşılamadığı yerlerde 1/20 detay gösterilmiş.		
Hidrofor, su deposu detayları gösterilmiş.		
KALORİFER TESİSATI PROJESİ KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1- KAPAK		
Standartlara uygun		
2- TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLER TABLOSU		
Standartlara uygun		
Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı		
3- KALORİFER TESİSATI RAPORU	1	
A4 boyutunda ve standartlara uygun		
Binanın durumu, yakıt ve ısıtıcı cinsi belirtilmiş.		
Hesapta kullanılan mahal sıcaklıkları yazılmış.		
Hesapta kullanılan ısı iletim katsayıları yazılmış.		
Hesap sonuçları yazılmış.		
4- ISI KAYIPLARI HESABI, CİHAZ VE DONANIM HESAPLARI		
Isı iletim katsayıları ısı yalıtım projesindekilerle aynı		
İsı iletim katsayılarının hesabı yapılmış ve çizimleri gösterilmiş.		
Isı kaybı hesapları uygun		
İsitici cihaz (kazan vs.)seçimi ve montaj tasarımı yapılmış.		
Radyatör hesabı yapılıp, radyatör cinsi ve ısı değerleri gösterilmiş.		
Radyatör teferruatı ve hesabı cetveli hazırlanmış.		
Duman ve havalandırma bacaları ve baca kesitleri hesabı yapılmış.		
Genleşme deposu ve güvenlik boruları hesabı yapılmış.		
Kritik devre hesabı yapılmış.		
Boru hesabı cetveli ve değerleri tablosu hazırlanmış.		
Yıllık yakıt sarfiyatı hesaplanmış.		
Kömürlük alan hesabı yapılmış.		
Yakıt tankı hesabı yapılmış.		
Yakıt deposu ısıtıcı serpantin yüzeyi hesaplanmış.		
Tesisatta kısa devre kontrol hesabı yapılıp,sistem dengelemesi yapılmış.		
Pompa hesabı yapılıp, debi, basınç ve pompa adedi belirtilmiş.		
5- VAZİYET PLANI	1	1
1/200 ölçekte çizilmiş.		
Yönler gösterilmiş.		
Birden fazla bina var ise binalar arası kanallardan dağıtım yapılmış, boru çapı ve yükü yazılmış.		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
6- KAZAN DAİRESİ DETAYI		
1/20 ölçekte çizilmiş.		
Kazan dairesi alanı (kömürlük, küllük) yeterli		
Kazan dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış.		

	 28
Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış.	
Kazan kaidesi uygun	
Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş.	
Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış.	
Kazan beslemesi manuel yapılmış (hortum vs.).	
Kazan dairesi su drenajı yapılmış.	
Kazan kömürlü ise baypas vanası konmuş.	
Kazan dairesine havalık bacasından başka bir adet havalandırma penceresi ve demir kapı konmuş (kapı içe ve dışa açılacak).	
Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş.	
Kazan kapasitesi yazılmış.	
Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş.	
Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış.	
Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş.	
Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.	
Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş.	
Kazan dairesine ısıtma tesisatı haricinde başka cihaz ve ekipman konulmamış. (hidrofor, su deposu, yangın pompası vs.)	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
7- KAT PLANLARI	
7.1 BODRUM KAT	
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Bodrum katta oturulan mahal varsa z. ve normal katlardaki şartlara uyulmuş.	
Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış.	
Kolonlar numaralandırılıp, çapı ve yükü yazılmış.	
Kazan dairesinde (5- Kazan Dairesi) bölümünde istenilen şartlara uyulmuş.	
Kazan dairesinde kapıların yanmaz malzemeden yapıldığı belirtilmiş.	
Kazan dairesi doğrudan merdiven boşluğuna açılıyorsa araya yanmaz ve kapıları sızdırmaz malzemeden giriş odası yapılmış.	
Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.	
Sıcak su gidiş dönüş sıcaklıkları, ısı yükleri ve boru çapları (mm) yazılmış.	
Boruların nereden çekildiği ve izole edileceği not olarak yazılmış.	
Toplama borularının ısı yükleri ve çapları yazılmış.	
Ana toplama borularından hat alışları 45° açı ile yapılmış.	
Toplama borularının askı sistemi çizilip ölçülendirilmiş.	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
7.2 ZEMÎN VE NORMAL KATLAR	
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Odanın adı, sıcaklığı ve numaralandırılması yapılmış.	
Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış.	
Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş.	
Kolonda deplasman var ise kat planında nereden olduğu gösterilmiş.	
Kolonlar numaralandırılmış.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Kolonlar numaralandırılmış. Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	

	29
7.3 ÇATI	
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Genleşme deposu ve havalık boruları bağlantıları gösterilmiş.	
Genleşme deposu drenajı yapılmış ve en yakın yağmur kolonuna bağlanmış.	
Boru çapları eksiksiz gösterilmiş.	
Çizimde kullanılan kazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
8- KOLON ŞEMASI	
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Odanın sıcaklığı ve numaralandırılması radyatörün içine yazılmış.	
Radyatör şematik çizilip, uzunluk ve ısı yükleri yazılmış.	
Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş.	
Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve ısı yükleri yazılmış.	
Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış.	
Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş.	
Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış.	
Kazan beslemesi manuel yapılmış (hortum vs.).	
Kazan dairesi su drenajı yapılmış.	
Kazan boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş.	
Kazan kapasitesi yazılmış.	
Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş.	
Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış.	
Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş.	
Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.	
Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş.	
Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş.	
Toplama borularının ısı yükleri ve çaplan yazılmış.	
Ana toplama borularından hat alışları açı ile yapılmış.	
Genleşme deposu en yüksek radyatörden en az 1m yukarıda çizilmiş.	
Genleşme deposunun ölçüleri kapasitesi ve izole edileceği yazılmış.	
Genleşme boruları çizilmiş ve bağlantıları yapılmış.	
Sifon çalışan peteklere ¾" braşman çekilmiş.	
Tesisatta hava atıcılar en üst kata konmuş.	
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun	
9- TESİSATIN YALITIM ŞEKLİ	
Bodrum katta yalıtım yapılacak notu yazılmış.	
Kolon şemasında genleşme deposu yalıtım yapılacak notu yazılmış.	
Binalar arası kanallardaki borulara yalıtım yapılacak notu yazılmış.	
Kullanılacak yalıtım malzemeleri belirtilip şekil ile gösterilmiş.	
10- KRİTİK DEVRE	
1/50 ölçekte çizilmiş.	
Kritik devre numaralandırılmış.	
Kritik devrede boru çapı ve yükler yazılmış.	
Hesaplama ile çizimler uyuşuyor.	

	i	30
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
11- DETAYLAR		
Binalar arası kanalların nereden geçtiği gösterilmiş.		
Kanal ölçülendirilmesi yapılmış.		
Kanal drenajı gösterilmiş.		
Kanalda borunun döşenişi ve izolesi çizilmiş.		
Kanalda kullanılan genleşme alıcılar çizilmiş.		
Kanalda kullanılan boru askıları çizilip ölçülendirilmiş.		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
ASANSÖR PROJESİ KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1- KAPAK		
Standartlara uygun		
2- ASANSÖR PROJE HESABI	1	
Asansör trafik hesabı yapılmış.		
Binada bulunan insan sayısı		
Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı		
Gerekli asansör sayısı		
Asansör kuvvet hesapları yapılmış		
Çarpma tamponuna gelen kuvvetler		
Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler		
Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler		
Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler		
Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler		
Asansör motor gücü hesabı yapılmış.		
3- DETAY RESİMLER	ļ	
1/20 ölçekte kuyu kabin durum planı çizilmiş.		
1/20 ölçekte kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş.		
1/100 ölçekte asansör kuyusu ön görünüşü çizilmiş.		
1/100 ölçekte asansör kuyusu yan görünüşü çizilmiş.		
1/20 ölçekte makina dairesi durum planı çizilmiş.		
1/20 ölçekte makina dairesi durum planı çızınmış. 1/20 ölçekte makina dairesinde bırakılacak halat delikleri çizilmiş.		
YANGIN TESİSATI KONTROL FORMU	Evet	Hayır
1- KAPAK	Lvet	Hayii
Standartlara uygun		
2- YANGIN TESİSATI RAPORU		
Standartlara uygun		
Yangın Tesisatı Raporu, "Binaların Yangından Korunma Hakkında Yönetmelik" e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre hazırlanmış		
Yangın tesisatının seçimi yapılmış		+
Sabit boru tesisati ve tasarımı yapılmış		
Yangın dolapları tesisatı tasarımı ve hesabi yapılmış		+
Bina dışı yangın hidrant tesisat: tasarımı ve hesabı yapılmış		+
Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış		

	31
Hidrolik hesap tablosu yapılmış	
Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı yapılmış	
Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı yapılmış	
Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış	
3- HİDROLİK HESAP TABLOSU	
Standartlara uygun	
Yangın tesisatının numaralandırılması yapılmış	
Yangın tesisatının boru çapları,yükü ve basınç kaybı hesaplanmış	
Seçilen pompa basıncının ve debisinin uygunluğu belirtilmiş	
4- VAZİYET PLANI	
1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş	
Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş	
Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru bağlantısı, zon vana yerleri gösterilmiş	
Bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş	
İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet planında gösterilmiş	
Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilmiş	
5- YANGIN POMPA DAİRESİ	
Yangın pompa dairesi cihaz iç tasarımı yapılmış	
Yangın pompa dairesi diğer tesisattan ayrı bir bölümde ve tehlike sınıfına göre min. 60 dakika yangına dayanıklı olacak şekilde yapılmış	
Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış	
Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş	
Boru çap ölçüleri yazılmış	
Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmiş	
Bütün pompaların basınç ve debileri eksiksiz yazılmış	
Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg.lık ABC türü taşınabilir sürücü konmuş	
Yangın pompa deresinde ulaşabilecek fazla 150 lt/dk kapasiteli yangın dolabı ve en fazla 140 m²'de çalışacak, 6 lt/dk/m² su debisi sağlayabilen sprinkler sistemi yapılmış	
Pompa dairesi su drenajı yapılmış	
Pompa ağırlığını taşıyabilecek min. 40 cm yüksekliğinde pompa şasesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış	
Dizel pompa imalatçısının değerlerine göre yeterli havalandırma yapılmış	
6- KAT PLANLARI	
6.1 BODRUM KAT	
Yangın pompa dairesi 1/50 ölçekte kal planında gösterilmiş	
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş	
Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı	
hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş	
Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş	
Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış	
Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış	
Sabit boru tesisatı bodrum kata tasarlanmış	
Yangın tesisat ekipmanları eksiksiz çizilmiş	
Su deposu çizilip ölçülendirilmiş	

	1	32
Pompa dairesinde su drenajı yapılmış		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlığı uygun		
Yangın projesinde her paftada alttaki bilgiler (projeye göre) yer almış:		
Tasarım standardı		
Bina tehlike sınıfı		
Sistem türü		
Sistem su talebi (debi, basınç)		
Sprinkler özellikleri		
Sprinkler koruma alanı		
Toplam koruma alanı		
Su uygulama süresi		
Olası yangın sınıfı		
6.2 ZEMİN VE NORMAL KATLAR		
Mahallerin adları (banyo, hol, mutfak, oda, salon v.s.) yazılmış		
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş		
Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarlan, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş		
Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş		
Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış		
Sabit boru tesisatı sprinkler tesisatı ve yangın dolapları gösterilmiş ve boru çapları yazılmış		
Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış		
Duvar, döşeme ve perde geçişlerinde "yangın sızdırmazlığı sağlanmalıdır" yazılmış		
Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun		
7- KOLON ŞEMASI VE BORU İZOMETRİĞİ		
Kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekan tesisat ile kolon şemasındaki aynı		
Yangın dolapları, sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hatları kolon şemasında çizilmiş		
Sprinkler projesi boru izometriği olarak çizilmiş		
Kolon şeması ve boru izometriği ayrı paftalarda çizilmiş.		
Bütün cihaz ve ekipmanlar ve boru dağılımı kat planları ve kolon şemasında aynı		
Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve yükleri yazılmış		
Kolonlar bodrum kat toplaması ile aynı sırada çizilmiş		
Tasarım tamamlandıktan sonra kritik devre seçimi yapılmış		
Yatay planda en uzak, düşey planda en yüksek sprinkler boru hattı kritik devre olarak seçilmiş ve proje tasarımına yangın dolabı ve sabit boru tesisatı da dahil edilerek, toplam debi pompa seçiminde ve ana dağıtımda dikkate alınmış		
Kritik devre en uzak ve yüksek noktadan yangın pompasına (dahil) olan yangın tesisat boru sistemi olarak seçilmiş		
Kolon şeması l/50 ölçekli yangın pompası ve ekipmanları çizilmiş		
Branşman kolon hattı boru çapı, kat yüksekliği boyunca her bölüme yazılmış		
Boru çapları boru izometriğine yazılmış		
Kolon şemasında yangın dolabı tipi, adedi ve su talebi ile basınç değerleri yazılmış		
ERİŞİLEBİLİRLİK KONTROL FORMU		
1. ERİŞİLEBİLİR VAZİYET PLANI KONTROL FORMU	Evet	Hayır
Bahçe girişinde ve bahçe yollarında; -0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları pahlanmış mıdır? -1.3 cm'den fazla kot farkları için tasarlanan rampalar ve merdivenler erişilebilir rampa kontrol		

		33
formu ve erişilebilir merdiven kontrol formuna uygun mudur?		
Bahçe girişinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mıdır?		
Umumi binalarda, bahçe girişinden bina girişindeki merdiven başlangıcına kadar hissedilir yürüme yüzeyi işaretleri kontrol formuna uygun imalatlı güzergah belirlenmiş midir? (Bina girişinde danışma bankosu veya hissedilebilir kat planı panosu olmalıdır.)		
Umumi binalarda engelli otoparkı bina girişine, bina girişindeki rampasının başlangıcına ya da asansöre en yakın konumda, sayılan mahallere en fazla 30 m mesafede konumlandırılmış mıdır? (Bu mesafe bina kullanımına ilişkin özel mevzuat hükümlerinin olduğu durumlar hariç olmak üzere topoğrafya ve yerel trafik koşullarından kaynaklanan kısıtların olduğu durumlarda en fazla 50 m olabilir.)		
Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahları 200 cm genişliğinde ve nesnelerden arındırılmış mıdır?		
Umumi bina bahçelerindeki bütün kaldırımların (tretuvar hariç) genişliği en az 200 cm ve nesnelerden arındırılmış mıdır?		
Bahçe içindeki bütün kaldırım ve tretuvarların yüksekliği en fazla 15 cm midir?		
Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahlarında kaldırımların kesintiye uğradığı yerlerde ve kaldırıma çıkış-iniş gereken yerlerde kaldırım detayı kontrol formuna uygun kaldırım rampası var mıdır? (kaldırım niteliğindeki tretuvarlar da dikkate alınacaktır.)		
Yürüyüş güzergahları 30 metreden uzun ise her 30 metrede bir dinlenme noktasında bank bulunmakta midir?		
Yürüyüş güzergahları üzerine denk gelen oluklar ve ızgaralar engelli geçişini engellemeyecek şekilde düzenlenmiş midir?		
Peyzaj içinde yürüyüş güzergahlarının doğal eğimi en fazla %5 midir?		
Bahçe girişinin, bahçe yolunun, rampaların, merdivenlerin ve kaldırımların zemin yüzeyinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Yürüyüş güzergahları üstünde yağmur suyu drenajı için gerek duyulan yanal eğim en fazla %2 midir?		
Umumi binalarda engelli otopark sayısı toplam otopark sayısının 20'de 1'i kadar mıdır?		
(NOT:Mümkün olduğu durumda engelli otoparkının üstünü örten imalat bulunabilir.)		
Engelli otoparkı tek başına konumlandırıldığında en az 400 cm genişliğinde, iki park yeri yan yana konumlandırıldığında en az 250'şer cm genişliğinde ve aradaki transfer alanı en az 150 cm genişliğinde midir?		
Bahçe yolunun kenarında aşağıya doğru dik bir boşluk (eğim) olan yerlerde düşmeyi engellemek için en az 110 cm yüksekliğinde korkuluk var mıdır?		
2. ERİŞİLEBİLİR GİRİŞ KATI PLANI KONTROL FORMU		
Yapı konut yapısı ise bu form sadece yapıdaki ortak alanlar için cevaplanacak, bağımsız bölüm içleri dikkate alınmayacaktır.	Evet	Hayır
Bina girişindeki 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları pahlanmış mıdır? 1.3 cm'den fazla kot farkları için tasarlanan rampalar ve girişteki merdivenler erişilebilir rampa kontrol formu ve erişilebilir merdiven kontrol formuna uygun mudur?		
Bina girişinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mıdır?		
Bina giriş kapılarının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında en az 1.50 m, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat en az 1.00 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır ve erişilebilir kapı kontrol formuna uygun mudur?		
Umumi binalarda bina giriş kapılarının her iki tarafında, kapıdan 30 cm boşluk bırakılarak 60 cm genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca uyarıcı yüzey var mıdır? (Kanatlı açılır kapılarda kapı kanadının açıldığı tarafta kanat açıldıktan sonra 30 cm boşluk		

		J-T
bırakılarak 60 cm genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca, kapının diğer tarafında kapıdan 30 cm boşluk bırakılarak 60 cm genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca uyarıcı yüzey uygulanacaktır.)		
Bina giriş kapılarında, rüzgarlık kapısında ve çevresinde (giriş kapısı ve markiz, sahanlık gibi tasarımda bina girişi olarak vurgulanmış kısımlar boyunca) büyük cam yüzeyler varsa 7.5 cm		
genişliğinde uyarıcı zıt renkli bantlar; 1-Yerden 130 cm – 140 cm yükseklikte birinci düzey, 2-Yerden 90 cm - 100 cm yükseklikte ikinci düzeyde midir?		
Zemin katta bina giriş önünde kapı dışa doğru açık durumda en az 150 cm çapında manevra alanı bulunmakta mıdır?		
Bina girişinde var ise paspas imalatı zemin kaplaması ile hem yüz olacak şekilde gömülü müdür?		
Asansör bina girişinden tercihen en fazla 30 metre mesafede konumlandırılmış ve erişilebilir asansör kontrol formuna uygun mudur?		
Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun, engelsiz erişim sağlanmış mıdır?		
Umumi binalarda bina içinde danışma bankosu/birimi olan bina giriş kapısından danışma birimine/bankoya kadar, danışma bankosu/birimi bulunmadığı durumda hissedilebilir kat planı panosuna kadar giriş kapısından itibaren hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri bulunmakta mıdır ve hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti kontrol formuna uygun mudur?		
Var ise danışma bankosu imalatı en az 90 cm uzunluğunda, alt kotu yerden en az 75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte en az 60 cm derinliğinde diz boşluğuna sahip midir?		
Kat planlarında 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları pahlanmış mıdır? 1.3 cm 'den fazla kot farkları için tasarlanan rampalar ve merdivenler erişilebilir rampa kontrol formu ve erişilebilir merdiven kontrol formuna uygun mudur?		
Yatay dolaşım alanlarında rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mıdır?		
Giriş katında ayırıcı olarak kullanılan bütün büyük cam yüzeylerde 7.5 cm genişliğinde uyarıcı renkli bantlar; 1- Yerden 130 cm - 140 cm yükseklikte birinci düzey, 2- Yerden 90 cm - 100 cm yükseklikte ikinci düzeyde midir?		
Koridorların net (temiz) genişliği en az 120 cm midir?		
Kapılar inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) net (temiz) genişlikleri bağımsız bölüm kapılarında en az 1.00 m, diğer mahallerin kapılarında en az 0.90 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır ve kapı kontrol formuna uygun mudur?		
Bütün mahallerde zemin kaplama malzemelerinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzemeden olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
3. ERİŞİLEBİLİR KAT PLANI KONTROL FORMU		
Yapı konut yapısı ise bu form sadece yapıdaki ortak alanlar için cevaplanacak, bağımsız bölüm içleri dikkate alınmayacaktır.	Evet	Hayır
Kat planlarında 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları pahlanmış mıdır? 1.3 cm'den fazla kot farkları için tasarlanan rampalar ve merdivenler erişilebilir rampa kontrol formu ve erişilebilir merdiven kontrol formuna uygun mudur?		
Bina içi yatay dolaşım alanlarında rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör kontrol formuna uygun özelliklerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) bulunmakta		
mıdır?		
mıdır? Yapının kat planlarında ayırıcı olarak kullanılan bütün büyük cam yüzeylerde 7.5 cm genişliğinde uyarıcı renkli bantlar; 1- Yerden 130 cm - 140 cm yükseklikte birinci düzey,		

		35
net (temiz) genişlikleri bağımsız bölüm kapılarında en az 1.00 m, diğer mahallerin kapılarında en az		
0.90 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır ve erişilebilir kapı kontrol formuna uygun mudur? Bütün mahallerde zemin kaplama malzemelerinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan	 	
malzemeden olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
4. ERİŞİLEBİLİR RAMPA DETAYI KONTROL FORMU - (HER RAMPA İÇİN AYRI DOLDURULACAKTIR) (Bahçe ve Bina Girişi, Bahçe Yolu, Bina İçi Rampalar)		
Bahçe girişi, bahçe yolu, bina girişlerinde veya yapı içinde rampa bulunmuyor ise bu form cevaplanmayacaktır.	Evet	Hayır
Rampa kaplama malzemelerinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzemeden olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Rampa genişliği en az net (temiz)100 cm midir?		
Rampa 9 m'den uzun ise her 9 m'de bir; en az 150 cm x 150 cm boyutlarında düz dinlenme alanları var mıdır?		
Rampada aşılan yüksekliğe (h) göre rampa eğimi uygun mudur? h:15 cm ve daha az ise eğimi 1:12 (%8),		
h: 16 cm-50 cm arasında ise eğimi 1:14 (%7), h: 51 cm -100 cm arasında ise eğimi 1:16 (%6), h:100 cm üzerinde ise eğimi 1:20 (%5).		
Rampa başlangıcında, bitişinde ve yön değiştirme sahanlıklarında manevra alanı yer almakta mıdır? (NOT: Manevra alanı en az 150 cm x150 cm olmalıdır)		
Rampa ile aşılan yüksekliğin 15 cm'den fazla veya rampa uzunluğunun 2 m'den fazla olduğu durumlarda;	Evet	Hayır
(Aksi durumlarda aşağıdaki sorular cevaplanmayacaktır)		
1-)110 cm yüksekliğinde tırabzan/parapet duvarı imalatı var ya da rampa kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir?		
(NOT: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yükseklik 110 cm olmalıdır) 2-)Rampanın her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm'de 1. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır?		
3-) Rampanın her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 70 cm'de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır?		
4-)Küpeşte, rampa başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir?		
(NOT: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.)		
5-)Küpeştenin uçları duvara sabitlenmiş veya yarım ay şeklinde veya yuvarlatılmış mıdır?		
6-)Küpeşte kalınlığı çap veya genişlik 32 mm - 45 mm arasında mıdır?		
7-)Rampanın herhangi bir kenarında duvar, parapet duvarı ya da yere kadar sürekli cam tırabzan imalatı yapılmamış ise bu kenarında 5 cm koruma bordürü bulunmakta mıdır?		
5. ERİŞİLEBİLİR KALDIRIM RAMPASI DETAYI KONTROL FORMU (HER KALDIRIM RAMPASI İÇİN AYRI DOLDURULACAKTIR.)		
Yapı çevre düzenlemesi ya da çevre düzenlemesi içerisinde kaldırım rampası bulunmuyor ise bu form <u>cevaplanmayacaktır.</u>	Evet	Hayır
Kaldırım rampası yüzeyinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanacağına dair proje notu bulunmakta mıdır? Kaldırım rampası genişliği en az (net) temiz 90 cm midir?		
Kaldırım rampası eğimi en fazla %8 midir?	 	
Üç yöne eğimli kaldırım rampasının kanat eğimi en fazla %10 mudur?		
Tek yöne eğimli kaldırım rampasına dikey yaklaşım sağlayacak şekilde uygun bitkilendirme yapılmış ya da diğer yürünmez yüzey tedbirleri alınmış mıdır?		

		36
6. ERİŞİLEBİLİR MERDİVEN DETAYI KONTROL FORMU (HER MERDİVEN İÇİN AYRI DOLDURULACAKTIR)		
Yapıda ve bahçe düzenlemesinde merdiven imalatı yok ise bu form cevaplanmayacaktır.	Evet	Hayır
Merdivenin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanacağına dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Basamak derinliği iç mekanda en az 27 cm, açık alanda ise en az 30 cm midir?		
En fazla 12 basamakta bir sahanlık yapılmış mıdır?		
Merdiven başlangıcının 30 cm öncesinde ve bitiminden 30 cm sonrasında 60 cm derinliğinde uyarıcı yüzey var ve bu imalat hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri kontrol formuna uygun mudur?		
(NOT:Sahanlık 210 cm den derin ise merdiven sahanlığının başlangıcına ve sonuna uyarıcı yüzey konulacak olup 210 cm'den az derinliğe sahip sahanlık üzerine hiçbir uyarıcı yüzey yapılmayacaktır.)		
Basamak yüksekliği iç mekanda en fazla 16 cm [engelli için ayrıca düzenleme olduğu durumda (rampa, asansör) basamak yüksekliği 18 cm'e kadar çıkabilir] açık alanda en fazla 15 cm midir?		
Basamak uçlarında; 1-Merdiven dış mekandaysa; merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 2.5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış;		
2-Merdiven iç mekandaysa merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış mıdır?		
Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) mıdır?		
Bir merdivende yer alan tüm basamaklar aynı genişlikte (derinlikte) ve aynı yükseklikte midir?		
Merdivenin her iki yanında 110 cm yüksekliğinde tırabzan / parapet duvarı imalatı var ya da merdiven kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (NOT: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yükseklik 110 cm olmalıdır)		
Merdivenin her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm'de 1. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır?		
Merdivenin her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 70 cm'de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır?		
Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir?		
(NOT: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.)		
Küpeştenin uçları duvara sabitlenmiş veya yarım ay şeklinde veya yuvarlatılmış mıdır?		
Küpeşte kalınlığı çap veya genişlik 32 mm – 45 mm arasında mıdır?		
7. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR KONTROL FORMU (HER ASANSÖR İÇİN AYRI DOLDURULACAKTIR.)		
Yapı konut yapısı ve kat adedi 4'den fazla değil ise Kamu kullanımına açık ve kat adedi 1'den fazla değil ise asansör zorunluluğu olmamasından dolayı bu form cevaplanmayacaktır.	Evet	Hayır
Asansör bina girişinden tercihen en fazla 30 metre mesafede konumlandırılmış mıdır?		
(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörle, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörlerle her kata erişim sağlanmakta mıdır?		

		3/
(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapılarının genişliği en az net (temiz) 90 cm midir?		
(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kabin ebatları en az net (temiz) 120 cm x 150 cm midir?		
(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 m, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 m midir?		
Asansör kapılarının bulunduğu duvarla zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kabin dışında ve içinde asansörün kata ya da hangi kata geldiğini gösteren görsel ve sesli uyarı sistemleri bulunduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kabin içinde, yerden 90 cm (± 2.5 cm) yükseklikte tutunma barları var mıdır?		
Kabinin zemininin uygun malzemeyle kaplı (parlak malzeme, kaygan malzeme, halı vb. olmamalı) olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Yazılar ve işaretlerle ilgili harf yüksekliğinin 15 mm'den az olmaması ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğünün 20 mm - 30 mm arttırılması gerektiğine dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Asansörün hangi katta olduğunu gösteren göstergelerdeki kat numaralarının en küçük boyutu en az 30 mm, tercihen 60 mm ve daha büyük olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kabin içi ve dışındaki düğmeler ile asansör ile ilgili işaretlerin Braille yazılı ve hissedilebilir kabartmalı olduğuna, düğmelerin çalışan kısımlarının yuva çapı boyutunun en az 20 mm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kabin içi ve dışındaki asansör ile ilgili yazı ve işaretlemelerin bulundukları zeminle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Asansör kapısının yanındaki işaretlerin zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kabin içi ve dışı kontrol düğmelerinin en alt düğmesinin merkez hattının zeminden yüksekliğinin en az 85 cm; en üstteki düğmenin merkez hattının zeminden yüksekliğinin kabin içinde en fazla 120 cm, kabin dışında en fazla 110 cm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
8. ERİŞİLEBİLİR TUVALET (ENGELLİ TUVALETİ) KONTROL FORMU (HER TUVALET İÇİN AYRI DOLDURULACAKTIR.)		
Yapı kamu kullanımına açık değil ise erişilebilir tuvalet zorunluluğu olmamasından dolayı bu form cevaplanmayacaktır.	Evet	Hayır
Binada en az bir kadın, bir erkek olmak üzere erişilebilir tuvalet bulunmakta mıdır ve binada çalışan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kapasite hesabına göre belirlenen büyüklük ve sayıda erişilebilir tuvalet yapılmış mıdır?		
Erişilebilir tuvalete her kattan engelsiz erişim bulunmakta mıdır?		
Bina girişinden itibaren erişilebilir tuvalete yönlendirme olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Tuvalet kapı yanı işaretlemeleri zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir?		

	38
Tuvalet kapısı dışarı açılmakta mıdır?	
Tuvalette klozet, lavabo ve donatılar hariç 150 cm çapında manevra alanı var mıdır?	
Tuvalet kapısının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) en az net (temiz) genişliği 90 cm midir?	
Engellinin kullanabileceği erişilebilir tuvalet içinde veya kullanıma uygun yerde konumlandırılmış, alt yüzüne kadar net en az 75 cm, ön üst yüzüne kadar en fazla 86 cm yüksekliğinde ve en az 20,5 cm derinliğinde diz boşluğu bulunan bir lavabo var mıdır?	
Klozetlerin oturma yeri yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte midir?	
Sifon kolları yerden en fazla 112 cm yükseklikte midir?	
Tuvalet kâğıtlığı yerden 43 cm - 48 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir?	
Sabunluk yerden 80 cm - 110 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir?	
Muslukların tek el ile ve kavrama gerektirmeden açılıp kapanabilecek nitelikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?	
Ayna alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm midir?	
1-800 m²'den büyük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin her iki tarafında 90'ar cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktasındaki duvar ile arasındaki mesafenin 90 cm olduğu, klozetin her iki tarafında da yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur?	
2-800 m²'den küçük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin en az bir tarafında 90 cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktasındaki duvar ile arasındaki mesafenin 46 cm olduğu, klozetin duvar tarafında sabit, duvarla arasındaki mesafe en az 4 cm olan yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, diğer tarafında yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur?	
Tüm tutunma çubuklarının, herhangi bir yönden uygulanan en az 1.7 kN'luk kuvvete dayanıklı monte edileceğine dair proje notu bulunmakta mıdır?	
Taharet musluğu en az 43 cm en fazla 48 cm yüksekliğe ve klozetten kolayca erişilebilecek, klozete transferi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış mıdır? (Tercihen klozetin her iki tarafında da bulunabilir. Ayrıca sensörlü, butonlu, kumandalı vb. çözümler tercih edilmelidir.)	
Erişilebilir tuvalette klozetten ve yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple çekilerek çalıştırılabilir özellikte acil durum çağrı aparatı bulunmakta mıdır?	
Bina, AVM, eğlence parkı ve tema parkı, büyük spor merkezi ve yüzme havuzu, 500'den fazla izleyici kapasiteli bina, otobüs terminali, deniz terminali, ana tren istasyonu ve YHT istasyonu ya da hava limanı değil ise bu soru cevaplanmayacaktır.	
Erişilebilir tuvalet kapısı inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) en az net (temiz) 110 cm genişliğinde, en az 2 metre çapında manevra alanına sahip ve 70 cm x 190 cm ölçülerinde ve yerden 80 cm yüksekliğinde yetişkin için bir adet alt değiştirme	

		39
ünitesi (yetişkin engellinin kullanabileceği şekilde düzenlenmiş) bulunmakta mıdır?		
9. YÖNLENDİRME VE İŞARETLEME KONTROL FORMU	Evet	Hayır
Bina ana giriş kapısından sonra, binadaki kullanımlara yönelik bilgilendirme işaretleri (sadece bilgi, örneğin bir isim), yön işaretleri (A noktasından B noktasına yön gösterici işaretler) ve/veya işlevsel işaretler (açıklayıcı bilgilendirme) bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Duvara yatay monte edilmiş işaretler zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Duvara dik veya tavana monte edilmiş levhalar zeminden en az 220 cm yükseklikte midir?		
Engelli otoparklarından erişilebilir bina girişlerine yönlendirme yapılacağına dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Yönlendirme ve işaretlemelerde tüm işaretlerin okunaklı ve anlaşılabilir olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Tüm işaretlemeler, yönlendirme ve bilgilendirmelerin çevre rengi ile zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Tabelalar ve işaretlemelerde Braille alfabe ve hissedilebilir kabartmalı harflerin kullanılmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Tüm yazılar ve işaretlerin görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttırılmalıdır.)		
Ana giriş holünde 120 cm - 160 cm arasındaki yükseklikte Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
10. ACİL DURUM VE BİNA TESİSATI KONTROL FORMU	Evet	Hayır
Acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı yönlendirme işaretleri bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir sesli yönlendirme işaretleri bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Acil durumlarda işitilebilir alarm sistemi bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Acil durumlarda görülebilir alarm sistemi bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Tehlikeli bölümlerin (trafo, jeneratör vb.) önünde 60 cm - 122 cm arasındaki yükseklikte uyarı levhası bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Aydınlatma düğmelerinin (anahtarların) yerden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır?		
Aydınlatma düğmeleri(anahtarlar) çevirme gerektirmeden kullanılabilmekte midir veya bu şekilde olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
11. ERİŞİLEBİLİR KAPI KONTROL FORMU (BÜTÜN KAPI İMALATLARI İÇİN AYRI KONTROL EDİLECEKTİR.)	Evet	Hayır

		40
Büyük cam yüzeyleri olan kapı var ise, bütün kapılarda 7.5 cm genişliğinde uyarıcı zıt renkli bantlar; 1- Yerden 130 cm - 140 cm yükseklikte birinci düzey,		
2- Yerden 90 cm - 100 cm yükseklikte ikinci düzeyde midir?		
Bütün kapı kollarının zeminden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır?		
Bütün kapı kolları topuz vb. olmayan şekilde, el ile kavrama gerektirmeyecek nitelikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		
Kapılar eşiksiz midir?		
12. HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ (HYYİ) KONTROL FORMU		
Yapı kamu kullanımına açık değil ise bu form cevaplanmayacaktır.	Evet	Hayır
Kılavuz iz (yürüyüş güzergahını işaret etmek için kullanılan hyyi) profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, çevreleyen yüzeyle zıt renkte, 30 cm - 60 cm genişliğinde midir?		
Bina içinde ve bahçede, profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, karar verme veya yön değiştirme noktalarında kullanılan uyarıcı yüzeyler 60 cm x 60 cm ebatlarında mıdır?		
Açık alanlardaki hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlerinde, takılıp düşmeye neden olan tabakalı, yapıştırma ve vidalama yöntemleriyle eklenen malzemeler değil, suni veya doğal taş, beton, seramik gibi solid malzemeler kullanılmalı, bu malzemede yer alan profillerin (çıkıntı) bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta,		
İç mekândaki hissedilir yüzeylerde tabakasız, sadece kesik kubbe veya koniler ile kılavuz çıkıntılar tek tek uygulanmış, yapım aşamasında solid malzeme uygulanacaksa, bu malzemede yer alan profillerin çıkıntı bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta mıdır?		
Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri yüzeyinin ıslak-kuru halde kaymayan özellikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?		

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Adı-Soyadı İmza Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adı-Soyadı İmza Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Adı-Soyadı İmza Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Adı-Soyadı İmza (Değişik:RG-29/12/2018-30640)^(Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.) EK-4

FORM – 2 YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı

YİBF No:	•••		• •		••		•	•
••	/	٠.		/2	20	١.		

YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İLGİLİ İDARESİNE

DENETLENEN YAPININ:

İdaresi		İli	
Yapı Sahibi		Proje Tipi	
Yapı Adresi			
Pafta/Ada/Parsel No	Yapı Sınıfı	Yapı Cinsi	
İnşaat Alanı	Kat Adedi	Son Hakediş Seviyesi	
Diğer Bilgiler			
m² Birim Fiyatı			
PROJE MÜELLİFLERİ	ADI SOYADI	MESLEĞİ	SİCİL NO
Mimari Proje Müellifi		Mimar	
Statik Proje Müellifi		İnşaat Müh.	
Makine Proje Müellifi		Makine Müh.	
Elektrik Proje Müellifi		Elektrik Müh. Elektrik Teknikeri	
Jeoteknik Etüd Sorumlusu		Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. İnşaat Müh.	
Müteahhit		Sicil No / T.C. Kimlik No	

YAPI DENETİM KURULUŞU VE GÖREVLİ TEKNİK ELEMANLAR:

Unvanı		İzin Belge No	
Adresi			
DENETÇİLER	ADI SOYADI	MESLEĞİ	DENETÇİ NO
Uygulama Denetçisi		İnşaat Mühendisi	
Proje ve Uygulama Denetçisi		İnşaat Mühendisi	
Proje ve Uygulama Denetçisi		Mimar	
Proje ve Uygulama Denetçisi		Makine Mühendisi	
Proje ve Uygulama Denetçisi		Elektrik Mühendisi	
YARDIMCI KONTROL ELEMANLARI	ADI SOYADI	MESLEĞİ	SİCİL NO
Yardımcı Kontrol Elemanı		İnşaat Mühendisi/ Mimar/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisyen	
Yardımcı Kontrol Elemanı		Makine Mühendisi/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisyen	
Yardımcı Kontrol Elemanı		Elektrik Mühendisi/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisyen	

İlgili idaresince formdaki bilgiler Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın resmi internet adresinden teyit edilecektir. Denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu ve teslim edilen projeler kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

EK-5 FORM - 3

YAPI DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

	TAAHHÜTNAME
	YİBF No:
	Yapı Denetim Kuruluşu
İzin Belge No :	
Unvanı :	
Adresi :	
	Denetimi Üstlenilecek İş
İl / İlçe	:
İlgili İdare	:
Pafta/Ada/Parsel No	:
Yapı Adresi	:
Yapı Sahibi	:
Yapı Sahibinin Adres	i :
Kanun ve ilgili tüm n	gilere sahip inşaatın denetiminde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında nevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımızı; denetimini üstlendiğimiz rojelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimizi kabul ve
	Yapı Denetim Kuruluşu Adına Adı-Soyadı Unvanı İmza

EK-6

FORM-4

YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

T. (1	11DF NO:
Taraflar	
MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi	
veya adına hareket eden	
numaralı yapı denetim kuruluşu	arasında aşagıdakı şartıar
dahilinde iş bu sözleşme akdedilmiştir.	n kumulucu" olomok onulocoktu
Bu sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı denetin Taahhüdün konusu, yeri ve miktarı	ıı kuruluşu Olalak alıllacaktır.
MADDE 2- Yapı sahibine ait	ili ilcoci
WADDE 2- Tapi Samonie alt	•
adresinde bulunan, tapunur	
numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum k	-
inşaat alanına sahip yapının, yapı denetim kuruluşu tarafında	-
ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetic	
Hizmetin süresi	
MADDE 3- Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalar	ndığı/20 tarihinden, yapı
kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir.	<i>y y</i> 1
Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata	başlanmadığı veya başlandığı halde,
başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde bitirileme	
yenilenmediği takdirde, bu sözleşme başkaca bir bildirime ş	gerek kalmaksızın kendiliğinden sona
erer.	_
Bu yapının bitirilmesi için öngörülen süre ise	dır.
Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projeleri	nin ve hesaplarının, mühendislik ve
mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idaren	in imar yönetmelikleri ile yürürlükte
bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara	
ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından,	süre içerisinde incelenir.
Hizmet bedeli	
MADDE 4- Yapı denetimi hizmet bedeline, proje	ve yapı denetimi ile taşıyıcı sisteme
ilişkin muayene ve deney ücreti dahildir.	
Bu işe ait yapı denetimi hizmet bedeli,	
Toplam Yapı İnşaat Alanı	=m ²
(4708 sayılı Kanunun 1. Maddesi ve ilgili mevzuata göre	
hesaplanır)	
Sözleşme Yılı Birim Maliyeti	=TL./m ²
Sözleşme Yılı Hizmet Bedeline Esas Yapı Yaklaşık	=TL
Maliyeti	(m^2xTL/m^2)
(Toplam Yapı İnşaat Alanı x Birim Maliyet)	,
Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli	=TL
(Sözleşme Yılı Hizmet Bedeline Esas Yapı Yaklaşık	(TL.x/l00)
Maliyeti x Hizmet Bedeli Oranı)	
0.1 D.1 11 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	D 11: 2/400
Sözleşme Bakanlık Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hiz	met Bedeli x 3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Belirlenen bu miktarın, toplam inşaat alanı üç bin m²'yi (dahil) geçmeyen yapılar için,

yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten yatırılması esastır. Toplam inşaat alanı üç bin m²'nin üzerindeki yapıların yapı denetim hizmet bedeli yapı sahibinin tercihine göre, defaten veya 5'inci maddede belirtilen taksitler veya kısmi taksitler halinde hesaba yatırılır. Buna ait ödeme makbuzunun bir sureti yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verilir. Yapı sahibi taksitini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapı denetim kuruluşu tarafından her yıl sonu itibariyle düzenlenecek Yönetmelik ekindeki form-21'e uygun seviye tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Bu oranın belirlenmesi sırasında taraflar arasında ihtilaf olması hâlinde, ilgili idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapılması talep edilir. Belirlenen bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yıl sonu itibariyle hesap kesilir.

Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı taktirde uzayan sürenin her yılı için ilgili mevzuatta belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenir.

Hizmet bedelinin ödenmesi

MADDE 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde, Yönetmelik eki form-22'ye uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir.

Taksit	Kapsam	Miktar (%)
1	Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10
2	Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10
3	Taşıyıcı sistem bölümü	40
4	Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20
5	Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15
6	İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5

Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları

MADDE 6- Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

- a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.
- b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir.

- c) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerin dışındaki kurumlar tarafından onaylanması gereken elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerini ilgili mevzuata göre inceler, zamanında ve usulüne uygun olarak onaylanmasını temin eder.
- ç) Ek-3'te gösterilen form-1'e uygun proje kontrol formunu esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.
- d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.
- e) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verir. Raporun uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

Yapı denetim kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasında;

- a) Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri ek-4'te gösterilen form-2'ye uygun şekilde düzenleyip Bakanlığa bildirir.
- b) Yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5'te gösterilen form-3'e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6'da gösterilen form-4'e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Bu belgelerde noter tasdiki aranmaz.

Yapı denetim kuruluşu yapım safhasında;

- a) Ek-7'de gösterilen form-5'e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.
- b) Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.
- c) Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.
- ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol ederek ek-8'de gösterilen form-6'ya uygun tutanak tanzim edilmeden beton dökümüne izin vermez. Beton, uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya ilgili yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim elemanlarının huzurunda, deneyi yapacak laboratuvarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde şantiyede yapılacak deneylerin sonucunun olumlu olması hâlinde beton dökümüne izin verir. Alınan diğer numuneler deneyi yapacak laboratuvara, bu laboratuvarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. Beton dökümünü müteakiben ek-9'da gösterilen form-7'ye uygun tutanak tanzim edilir.
- d) (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartların ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir. Aksi hâlde, bu raporları laboratuvarda düzenlenme tarihinden itibaren üç işgünü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar.
- e) Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.
- f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bulunur.
- g) Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendislerine kontrol ettirir.
- ğ)Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen, ek-10'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini takip eder.
- h) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez ve bu durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir.
- ı) İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
- i) Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

- j) Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. Yıl sonu seviye tespitinde ihtilaf olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin yapılmasını ister.
- k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetler.
- l) Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında ruhsata ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.
- m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.
- n) Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için ek tutanaklar tanzim ederek imalatın denetimini ve gözetimini sağlar.
- o) Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzemede herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığı takdirde, hakediş ekinde ilgili idareye sunar. Aksi hâlde, maddenin (l) bendi hükümleri uygulanır.
- ö) Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, ek-11'de gösterilen form-9'a uygun iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.
- p) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.
- r) Yapı ile ilgili olarak ısı ihtiyacı kimlik belgesinin, kanal bağlantısının yapıldığına ilişkin tutanağın, binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren belgenin, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatlarının, yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin projelerine uygun şekilde yapılmasını denetleyerek bunlara ilişkin uygunluk belgelerini ve asansörün ilgili idarece tescilini temin eder. Bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu ve yapının cephe fotoğraflarını iş bitirme tutanağına ekler.

Yapı sahibinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7- Yapı sahibi, yapı denetim hizmet sözleşmesini bizzat veya hukuken temsile yetkili vekili aracılığı ile imzalamak zorundadır.

Yapı sahibinin aynı zamanda yapı denetim kuruluşunun denetçisi olduğu hâllerde, yapı sahibi olan denetçiye görev verilmemek kaydı ile, mensubu olduğu yapı denetim kuruluşunca işin denetiminin üstlenilmesi mümkündür.

Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanında ödemek ile yükümlüdür.

Yapı sahibi projede, mahal listesinde, metrajda ve yapı yaklaşık maliyetinde bulunmayan herhangi bir imalatı, ruhsata bağlanmadığı müddetçe yapı müteahhidinden ve yapı denetim kuruluşundan isteyemez ve bu gibi istekler yerine getirilemez.

Tamamlanan yapı, yapı kullanma izni belgesi düzenlenmeksizin kullanıma açılamaz.

Yapı kullanma izni belgesi alınmış bir yapıda, ruhsat düzenlenmeksizin değişiklik yapılamaz. İşin fiziki olarak bittiğini gösteren iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmasından sonra yapılacak olan değişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi

1
MADDE 8- Yapı denetim kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu
sözleşmenin akit olunmasından önce, değişiklik olması halinde ise yeni adresini en kısa zamanda
yapı sahibine bildirmeye mecburdur.
Yapı denetim kuruluşunun adresi:

<u>S.No</u>	<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Denetçi No</u>	<u>Oda Sicil No</u>
1		•••••	•••••	•••••
2		•••••	•••••	•••••
3	•••••	•••••	•••••	•••••
4	•••••	•••••	•••••	•••••
5	•••••	•••••	•••••	******
6	•••••	•••••	•••••	******
7		••••	•••••	•••••
8				

Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen ek-20'de gösterilen form-18'e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel altı iş günü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz gün içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için, yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren ek-20'de gösterilen form-18'e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev yaptıkları yerde bulunan İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

Personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz gün içinde yeni denetçi mimar, denetçi mühendis, yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdırde, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek yapının devamına izin verilmez.

Denetim hizmetinin sona ermesi

MADDE 10- Denetim hizmet sözleşmesi yapı kullanma izninin alındığı tarihte sona erer. Ancak, sözleşme konusu yapının kısmen veya tamamen bitirildiğinin ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiğinin, yapı denetim kuruluşunca yapı sahibine yazılı olarak bildirilmesinden sonra, yapı denetim kuruluşunun hazırladığı, yapının ruhsata ve eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idaresi tarafından onaylanmasını müteakiben, yapının inşaat alanı bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir.

Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi safhasında, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullanma izni belgesini ayrıca imzalaması şartı aranmaz, ancak kuruluş, yapı kullanma izni belgesinden doğan tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Yapı kullanma izni belgesi tanzim edildiğinde ilgili idarece kuruluşa bilgi verilir.

Fesih esasları

MADDE 11- Yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşları arasında akdedilen sözleşmenin fesih esasları şunlardır:

Yapı denetim hizmet sözleşmesinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde esaslar dahilinde ancak feshi mümkün olup; fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır.

Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından Yönetmelik eki form-20'ye uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

İlgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

Yeni bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeden kesinlikle yapının devamına izin verilmez.

Yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yeni yapı denetim kuruluşu, görevi üstlendiği tarihten önce yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminin Kanuna ve Yönetmeliğe uygun şekilde tamamlanmasından dolayı görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Anlaşmazlıkların çözüm yeri

MADDE 12- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ilindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli hükümler

MADDE 13- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme/20...... tarihinde nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Sahibi veya Kanuni Vekili

Adı-Soyadı İmza Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

Adı-Soyadı Unvanı İmza

T.C. No. İmza

EK-7 (Değişik:RG-1/7/2011-27981)





İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI							
YİBF No	:						
llgili İdare	:						
Yapı Ruhsat No	:						
Pafta/Ada/Parsel	No:						
		DÜZENLE YE	NLER				
YİBF'de Ye							
Adı-Soyadı	Adı-Soyadı T.C. No.	Unvanı	İmza	Yapı Sahibi			
				Adı-Soyadı T.C. No. İmza			
				Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi			
				A dr Sovadi			

Arsa Köşe Koordinatları			Yapı Köşe Koordinatları				
Köşe Noktası	X	Y	Z	Köşe Noktası	X	Y	Z
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			

Bu koordinatlar ISO 19136:2007 standartlarında tanımlı olan GML (Geography Markup Language) formatında Yapı Denetim Sistemine girilecektir. Yukarıda özellikleri belirlenen yapının mahalline tarihinde gidilmiş ve ekli

aplikasyon krokisi düzenlenip işyeri teslimi yapılarak inşai faaliyetlere başlanmıştır.

İşbu tutanak (...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Denetii	n Kuruluşu	Onay İlg	gili İdare
(Ölçüm Yapan) Mesleği Adı-Soyadı T.C. No. İmza	(Kuruluş Yetkilisi) Kaşe Adı-Soyadı T.C. No. İmza	Adı-Soyadı Unvanı İm za	Adı-Soyadı Unvanı İm za

FORM - 6

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

		YİBF No:
İlgili İdare	:	
Yapı Sahibi	:	
Yapı Ruhsat Tarihi ve No	:	
Yapının Adresi	:	
Pafta/Ada/Parsel No	:	
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	:	
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No	:	

- Yukarıda belirtilen yapının......blok,kat,kotunda yapılan denetimde:
- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
 - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../..... tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar	Uygulamadan Sorumlu Denetçi İnşaat Mühendisi Adı-Soyadı İmza	Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi	Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi
Adı-Soyadı İmza		Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza
Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi/Mimar/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisye	Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisye n	Yardımcı Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi/ Teknik Öğretmen/Tekniker/Teknisyen	Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye
n Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza	Şefi Adı-Soyadı İmza

FORM - 7

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

			YİBF N	No:
İlgili İdare		:		
Yapı Sahibi		:		
Yapı Ruhsat Tarih	i ve No	:		
Yapının Adresi		:		
Pafta/Ada/Parsel N	No	:		
Yapı İnşaat Alanı ((m²) ve Cinsi	:		
Yapı Denetim Kur	uluşunun Unvanı/İ	zin Belge No :		
ve/ tarihir olarak yapılmıştır. A standartlarına uygu ilişkin raporlar, olu günü içinde, aksi ta	nde gerçekleştirilen Ayrıca beton ve beto n olarak adet b msuzluk halinde, la kdirde hakediş eki o	blok, kat,m³ beton dökümü, pon elemanlarının numune eton numunesi alınmıştır boratuvar tarafından düz olarak ilgili idareye iletile verilmek üzere üç nüsha	orojesine ve standar alma ve deney meto . Laboratuvar deney enlenme tarihinden ecektir. İş bu tutanal	tlarına uygun tlarına ilişkin y sonuçlarına itibaren üç iş
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi	Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Teknik Öğretmen/ Tekniker/ Teknisyen/	Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi	Laboratuvar Teknisyeni	
Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza	Adı-Soyadı İmza	
111120	111120	1111Z(I	1111770	

FORM – 8

YAPI DENETLEME DEFTERİ ÖRNEĞİ

YİBF	No:	 	 	_	_	_

Tari	ihi ve Günü :/20 ,	•••••	Sayfa
Hav	a Durumu :		
ſΕ			
EN			
TZ			
MA			
Z			
TE			
GE			
R,			
ΓA			
AT			
AL			
İM			
Z			
IL.			
AN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEME			
, Y			
ER			
٨X			
Aľ			
ΙΙŚ			
ÇALIŞII			
ÇĀ			
	Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi Adı-Soyadı İmza	Yapı Denetim Kuruluş Adı-Soyadı İmza	u Yetkilisi

NOT: Her sayfası imzalı ve mühürlü olacaktır.

İŞ BİTİRME TUTANAĞI						
			YİBF No:			
İlgili İdare		:				
Yapı Sahibi		:				
Yapı Ruhsat Tarihi ve No		:				
Yapının Adresi		:				
Pafta/Ada/Parsel No		:				
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	i	:				
Yapı Denetim Kuruluşunun Uı	ıvanı/İzin Belge	No:				
	DÜZENLEY	YENLER				
YİBF'de Yer Alan Denetç	çi Mimar ve Mül	hendisler	Van Cabibi			
Adı-Soyadı	Unvanı	İmza	Yapı Sahibi			
			Adı-Soyadı			
			İmza			
			Yapı Müteahhidi veya			
			adına Şantiye Şefi			
			Adı-Soyadı			
(Yapı Denetim Kuruluşu Adına)			İmza			
	ONAY (İlgi	ili İdare)				
BİNA MAHALLI	NI TETKİK EL	DEN TEKNİL	K GÖREVLİLER			
Adı-Soyadı	Adı-So	yadı	Adı-Soyadı			
Unvanı	Unva		Unvanı			
Imza	İmz	a	Ĭmza			
BELGEYİ TETKİK E	DEN YETKİLİ	LER	ONAYLAYAN			
Adı-Soyadı	Adı-So	yadı	Adı-Soyadı			
Unvanı	Unvanı		Unvanı			
Ĭmza	Ìmz	a	Ĭmza			
Yukarıda özellikleri beli tamamlanmıştır.	rlenen yapı	tar	ihi itibariyle seviyede			
İşbu tutanak () nüsha olar	ak düzenlenmisti	ir.				
, ()	. 3.					

FORM – 10 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Taraflar										
MADDE	1-							isimli/un	vanlı	Yapı
Müteahhidi ile Şar	ntiye	Şefi olaral	k			aı	rasında	aşağıdaki	şartla	rla bir
sözleşme düzenle	nmişt	ir. Bu sö	zleşmede	taraflar	Yapı l	Müteahh	nidi ile	Şantiye	Şefi	olarak
anılacaktır.										
İşyeri										
MADDE	2-	Şantiye	şefinin	işyeri			ili,			ilçesi,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			adres	indeki, t	apunun		pafta	a, a	ada,	
parsel numarasıyla	kayı	tlı olan ve	ilgili idar	eden alıı	nan yapı	ruhsatı v	ve ekle	rine göre i	nşa ed	lilecek
vanidir										

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- Şantiye şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

Bunun yanında şantiye şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında geçen süredir.

Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brütYTL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.

Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Sosval Güvenlik

MADDE 7- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Ceşitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme/..... tarihinde, nüsha olarak düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi (işçi) Adı-Soyadı İmza Yapı Müteahhidi (işveren) Adı-Soyadı veya Unvanı İmza

(Değişik:RG-29/12/2018-30640)^{(Bu değişiklik 1/1/2019} tarihinde yürürlüğe girer.)**EK-13**

FORM – 11

KURULUŞ ORTAĞI MİMAR VE MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (MERKEZ YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

ilinde merkezi bulunan, unvanlı izin belge numaralı yapı denetim kuruluşunda görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımı, kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesini sağlayacağımı, yapı denetim kuruluşunda ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağımı,
zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim/20
Kuruluş Ortağı Mimar veya Mühendis Adı-Soyadı İmza
Adres:
Telefon:

FORM – 12

DENETÇİ MİMAR VE DENETÇİ MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (MERKEZ/İL YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

ilinde merkezi bulunan	ünvanlı
izin belge numaralı yapı denetim kuruluşunun denetleyeceği yapılarda de sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak dene	•
imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, denetçilik görevini ifa ederken ba inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir ba	•
kuruluşunda görev almayacağımı, Denetçi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının	
geçmeyeceğini ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci mad	ldesinde belirtilen
istisnalar hariç yerleşim yeri adresimin bulunduğu ilin sınırları dışında üstlenmeyeceğimi,	G
Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle a bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim/20	yrılacağım zaman
Denetçi Mimar	
Denetçi F Adı-S	0
Unv İm	
Adres:	
Telefon:	

FORM – 13



YAPI DENETİM İZİN BELGESİ

KURULUŞUN

Unvanı :

Adresi :

Bağlı Olduğu Oda :

Ticaret Sicil No :

Komisyon Karar Tarihi ve No :

İşbu yapı denetim izin belgesi, yukarıda açık unvanı yazılı kuruluşun, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği yapı denetleme yetkisini haiz olduğunu gösterir belgedir. Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz.

BELGE NO:

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanı

Belge Düzenleme Tarih ve Nosu

FORM – 14 LABORATUVAR İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI							
LABORATUVAR İZİN BELGESİ							
Bu belge ile	Bu belge ile						
			-	_			
Laboratuvarı, Lab							
ekte kapsamı beli	rtilen						
deneyleri yapmay	a yeterlidir.						
Ticaret Sicil I	No	:					
Dosya No Komisyon Ka	ırar Tarihi ve No	:					
Ttoming on Tte	irur Turiii Ve 110	•					
İşbu izin belgesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz. Ekli kapsam listesi (sayfa) ile birlikte geçerlidir.							
BELGE NO:							
VERİLİŞ TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : Merkez Yapı Denetim Komisyonu							
Başkanı							
/20	/20	/20	/20				
vize onayı	vize onayı	vize onayı	vize onayı				
	-	-	-				

FORM – 15 DENETÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN SAYFA)



DENETÇİ BELGESİ

T.C. Kimlik No :

Adı :

Soyadı :

Mezun Olduğu Okul :

Oda Sicil No :

Mezuniyet Yılı :

Denetçi Vasfı :

Komisyon Karar Tarihi ve No

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince düzenlenmiştir. Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz.

BELGE NO:

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanı

Belge Düzenleme Tarih ve Nosu :

FORM – 15 (Ek 17 arka sayfası) DENETÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ARKA SAYFA)

MESLEK ANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığım DENETÇİ MÜHENDİSLİK / MİMARLIK unvanını kullanırken, mesleğimin saygınlığına azami önem göstereceğime, yaptığım iş karşılığı yasal olmayan para ve armağan almayacağıma ve bunun için siyasi baskı kullanmayacağıma, gelecek kuşaklara miras bırakacağımız doğa ve çevreye zarar verecek faaliyetlere girişmeyeceğime, Meslek Odamın benimsediği etik ve ahlaki değerlere bağlı kalacağıma, iş ve mesleki ilişkilerimde herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranacağıma söz veririm.

Adı Soyadı : Baba Adı : Doğum Tarihi : İmza :

Tarih

(Değişik: RG-29/12/2018-30640) (Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.) EK-19

FORM – 17

YARDIMCI KONTROL ELEMANLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (İL YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

ilinde merkezi bulunan
unvanlıizin belge numaralı yapı denetim kuruluşunun denetleyeceği yapılarda yardımcı
kontrol elemanı olarak çalışacağımı, yardımcı kontrol elemanlığı görevini ifa ederken, başkaca
mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,
Yardımcı kontrol elemanı olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının
m²'yi geçmeyeceğini ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesindeki istisnalar
hariç yerleşim yeri adresimin bulunduğu ilin sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,
Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman
bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim/20
Adı-Soyadı
Unvani
Oda Sicil No İmza
IIIIZa
Adres:
Telefon:

EK-20 FORM – 18

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ (DENETİM ELEMANLARI DEĞIŞİKLİĞİNDE)

İlgili İdare	:
Yapı Sahibi	:
Yapı Ruhsat Tarihi ve No	:
Yapının Adresi	:
Pafta/Ada/Parsel No	:
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	:
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No	:

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)	<u>Taksit</u>	<u>Gerçekleşme</u>
- y 1 m (1 kp. 2 v.m)	<u>Oranı (%)</u>	<u>Oranı (%)</u>
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	
, ,		
Toplam:	100	

...../..... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak yapının denetim elemanlarındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılanGörevi devir alanAdı Soyadı :Adı Soyadı :Görevi ve Unvanı :Görevi ve Unvanı :Denetçi/Sicil No :Denetçi/Sicil No :İmzası :İmzası :

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

Adı-Soyadı Unvanı İmza **ONAYLAYAN**

İlgili İdare Yetkilisi Adı-Soyadı Unvanı İmza $(M\ddot{u}lga: RG-29/12/2018-30640)^{(Bu~de\check{g}işiklik~1/1/2019~tarihinde~y\ddot{u}r\ddot{u}rl\ddot{u}\ddot{g}e~girer.)}~EK-21 \\$

EK-22 FORM – 20

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ (FESİH, GEÇİCİ FAALİYET DURDURMA VEYA İZİN BELGESİ İPTALİ SONRASINDA)

		YİBF N	o:
İlgili İdare	:		
Yapı Sahibi	:		
Yapı Ruhsat Tarihi ve No	:		
Yapının Adresi	:		
Pafta/Ada/Parsel No	:		
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	:		
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Bo	elge No:		
<u>İşin Tanımı (Yapı Bölümü)</u>		<u>Taksit</u> Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan	proje inceleme bedeli	10	<u> </u>
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım		10	
c) Taşıyıcı sistem bölümü		40	
 d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencer yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır dur 		20	
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı b	ölümü	15	
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından	5		
Toplam:		100	
/ tarihi itibariyle yukarıda ö			-

...... (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak işin feshedilmesi / yapı denetim kuruluşunun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması / yapı denetim izin belgesinin iptali sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

Yapı Denetim Kuruluşu Yapı Müteahhidi veya adına Yapı Sahibi Yetkilisi Şantiye Şefi
Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
Unvanı İmza İmza

ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi Adı-Soyadı Unvanı İmza EK-23 FORM – 21

YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

		YİBF No:
İlgili İdare	:	
Yapı Sahibi	:	
Yapı Ruhsat Tarihi ve No	:	
Yapının Adresi	:	
Pafta/Ada/Parsel No	:	
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	:	
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No	:	

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)	<u>Taksit</u>	<u>Gerçekleşme</u>
işin Tanını (Tapı Dolumu)	<u>Oranı (%)</u>	<u>Oranı (%)</u>
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	
Toplam:	100	

...../..... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

Yapı Denetim Kuruluşu Yapı Müteahhidi veya adına Yapı Sahibi Yetkilisi Şantiye Şefi
Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
Unvanı İmza İmza

ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

Adı-Soyadı Unvanı İmza

(Yapı bölümünün kısmi oranı konusunda uyuşmazlık çıkması halinde bu oran ilgili idare tarafından tespit edilecektir.)

(Değişik:RG-5/2/2013-28550) EK-24 FORM – 22

DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT NOLU HAKEDİŞ RAPORU ÖRNEĞİ

		YIBF No:
İlgili İdare	:	
Yapı Sahibi	:	
Yapı Ruhsatı Tarihi ve No	:	
Yapının Adresi :		
Pafta/Ada/Parsel No :		
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi	:	
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No	:	
Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi	:	

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)	<u>Taksit</u> Oranı (%	<u>Gerçekleşme</u>) Oranı (%)
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	, <u></u>
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	
Toplam:	100	
1/ tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı		:
2/ tarih ve nolu hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha	ı :	••••
3- Bu hakedişte gerçekleşen toplam oran		:
3-a) Bu Hakedişe esas oran	:	
3-b) Bu hakedişteki Bakanlık ve İlgili İdare Payı oranı	:	
4- Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti		: TL/m ²
5- Yapı inşaat alanı		: m ²
6- Yapı maliyeti (4x5)		: TL
7- Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar		: TL
8- Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)		:
9- Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli		: TL
10- Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı (KDV dahil)		: TL
11- İlaveler ve kesintiler (KDV dahil)		: TL
12- Bitirmeye Ayrılacak Tutar (KDV dahil)	:	
13- KDV	:	
14-a) Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar (KDV, Bakanlık ve İlgili İdare		
Payı KDV'si, Birim Fiyat Güncelleme Farkı Dahil)	:	
14-b) Bakanlık Payı (KDV Hariç)	:	
14-c) Bakanlık Payı (KDV)	:	
14-d) İlgili İdare Payı (KDV Hariç)	:	
14-e) İlgili İdare Payı (KDV)	:	
14-f) Birim Fiyat Güncelleme Farkı		: TL

DÜZENLEYENLER

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi İlgili İdare Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza
Ümza
Ülgili İdare Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

ONAYLAYAN İlgili İdare İta Amiri Adı-Soyadı Unvanı

Eki: Personel Bildirgesi

İmza

(Değişik: RG-29/12/2018-30640) (Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.) EK-25

FORM – 23

11Df NU:	/20/20 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN NOLU HAKEDİŞ RAPORUNA AİT PERSONEL BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ YİBF	F No:
----------	---	--------------

Sıra No	Adı ve Soyadı	Denetçi Vasfı ve Mesleği	Denetçi No / Oda Sicil No	İşe Başlama Tarihi	İşten Ayrılış Tarihi	İmzası

NOT:

- -Düzenleme tarihinde işten ayrılanlardan imza şartı aranmayacak, ancak bu kişiler de belirtilecektir.
- -Denetçiler için denetçi no, yardımcı kontrol elemanı mimar ve mühendisler için oda sicil no yazılacaktır.

Yukarıdaki bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu onaylarım./20.....

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

Adı-Soyadı Unvanı

İmza

(Mülga:RG-5/2/2013-28550) EK-26

(Mülga:RG-5/2/2013-28550) EK-27

YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI ÖRNEĞİ

YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI

İlgili İdare:

Yapının Adresi:

Pafta / Ada / Parsel No:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No:

Yapı Kullanma İzni Belgesi Tarihi ve No:

Yapı Sınıfı ve İnşaat Alanı (m²):

Yapının Kullanım Amacı:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı:

YİBF No:

YUKARIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YAPI, 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE

DENETLENEREK İNŞA EDİLMİŞTİR.

DÜZENLEYEN

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi Adı-Soyadı Unvanı İmza

ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi Adı-Soyadı Unvanı İmza

Tarih /Mühür

(Ek:RG-1/7/2011-27981)

EK-29 Form-27

Belediye Logosu		İma	ar Şehircilik M YAPI TESPİT	T.C BELEDİYESİ üdürlüğü Yapı Kontrol VE İNCELEME TUTAN	Bürosu* AĞI	Belediye Logosu
iL:				MAL SAHİBİ:		
İLÇE/BELDE:				YAPI MÜTEAAHİDİ:		
				YAPI DENETİM		
ADRES:				KURULUŞU:		TARİH ve SAYI :
PAFTA:		INAT	X:	RUHSAT:	GÖRÜLDÜ GÖRÜLMEDİ	TARRET VC SATT.
ADA:		KOORDINAT	Y:	YAPI PROJELERİ:	GÖRÜLDÜ GÖRÜLMEDİ	ONAY TARİHİ :
PARSEL:			Z:	AÇIKLAMA:(Projelerle ilgili açıklamalar)		
ifadelerle maddeler halinde yazılacaktır.				3-)RESİM:		
Yukarıda bilgileri yer ala tarafımızca imza altına a	ın yapıda alınmıştıı	a//	/ tarihinde yapılan iı	4-)KESİT-ÇİZİM:Yapının hali		
Teknik Person	-		eknik Personel	Yapı Sahibi veya	Tar	ih
İdare	GI	'	İdare	Şantiye Şefi veya Yapı Müteahhidi	İDARE	

^{*:}İlgili İdare kendi kurumsal yapısına göre bu başlığı düzenleyecektir.

(Ek:RG-22/8/2015-29453)

EK-30

FORM - 28

TEMİNAT MEKTUBU

[Sunulucak idarenin adı]	IINAT MEKTUBU//
	No:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan [kuruluşun ticaret unvanı]'nın bu Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan [teminatın tutarı]TL. ¹ [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4708 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı çerçevesinde; teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]'nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu süresiz olarak geçerlidir.

[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

¹ Teklifin verildiği para birimi Türk Lirası olacaktır. Ayrıca yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.